

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Paraipaba/CE.

O Licitante **Moretto Maquinas e Construções Ltda.**, CNPJ N.º 07.305.610/0001-42, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

- 1 - Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei N.º 8.666/93 e suas alterações e as condições de **TOMADA DE PREÇOS N.º 007.2019-TP**;
- 2 - Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados, caso sejamos vencedores da presente licitação.

OBJETO: Contratação de empresa para reforma do matadouro público na sede do município de Paraipaba -CE.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 102.049,33 (Cento e dois mil, quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Proponente: Moretto Maquinas e Construções Ltda.

CNPJ: 07.305.610/0001-42

Endereço: Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora, Fortaleza -CE, CEP 60.120-200


Prazo dos serviços: 90 (noventa) dias

Validade da Proposta de preços: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Fortaleza, 08 de agosto de 2019



Luiz Rogério Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71
RG:20073016548, SSPDS-CE



Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CPF 552.516.768-91
CREA 26203CE

PLANILHA DE PREÇOS BASICOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP
LOCAL: MATADOURO - SEDE - PARAIPABA / CE
TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA: SINFRA 026.1 - DESONERADA
BDI: 28,87%

ITEM	CODIGO SEINFRA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	HxMES	0,50	4.752,83	2.376,42
1.1	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA				2.376,42
2		SERVÍCIOS PRELIMINARES				6.706,17
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	3,00	134,57	403,71
2.2	C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA À TEMPERA	M2	1.374,41	3,39	4.659,25
2.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	44,58	32,05	1.428,79
2.4	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	11,89	8,98	106,77
2.5	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGOS	M2	5,00	21,53	107,65
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				293,36
3.1	C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO - VÃO DE 2,01 A 3 m	M2	4,00	73,34	293,36
4		PAREDES E PAINÉIS				961,53
4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	M2	5,00	40,22	201,10
4.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20cm	M2	10,80	70,41	760,43
5		REVESTIMENTO				7.760,03
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP= 5mm P/ PAREDE	M2	31,60	4,46	140,94
5.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	306,48	24,86	7.619,09
6		PISO				6.395,14
6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	79,48	17,39	1.382,16
6.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP= 1,5cm	M2	79,48	31,19	2.476,98
6.3	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	18,10	140,00	2.534,00
7		ESQUADRIAS				3.621,96
7.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	23,89	151,61	3.621,96
8		COBERTURA				4.048,98
8.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	23,73	64,45	1.529,64
8.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	79,10	31,85	2.519,34
9		PINTURA				34.605,70
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	365,31	10,41	3.802,88
9.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	294,86	11,07	3.264,70
9.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	730,61	13,94	10.184,70
9.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	589,72	15,30	9.022,72
9.5	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	16,96	12,23	207,42
9.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	16,96	15,11	256,27
9.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	83,78	27,84	2.332,44
9.8	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO. TIPO "NOVACOR"	M2	338,64	16,05	5.435,17
10		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				1.724,76
10.1	C0348	BÁSCIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	506,88	1.013,76
10.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	296,65	593,30
10.3	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	2,00	24,55	49,10
10.4	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	UN	2,00	34,30	68,60
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.522,36
11.1	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	30,00	11,40	342,00
11.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	20,00	16,53	330,60
11.3	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm. C/BARRAMENTO	UN	1,00	210,66	210,66
11.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	300,00	4,33	1.299,00
11.5	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	50,00	5,13	256,50
11.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	5,00	12,35	61,75
11.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	5,00	18,45	92,25
11.8	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	5,00	52,87	264,35
11.9	COMP01	LUMINÁRIA DE LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W	UN	15,00	244,35	3.665,25
12		SERVÍCIOS DIVERSOS				4.271,40
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	540,00	7,91	4.271,40
					TOTAL SIMPLES	79.187,81
					BDI 28,87%	22.861,52
					TOTAL GERAL	102.049,33

(Cento e dois mil, quatrocenta e nove reais e trinta e três centavos)

PARAIPABA, CE, 08 DE AGOSTO DE 2019.

Moretto Maquinas e construções Ltda.
Luiz Rogério Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71

Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) MAO DE OBRA					4.752,83	HXMÉS
	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) T O T A L MÃO DE OBRA	HXMÉS	1,000	4.752,83	4.752,83		
		R\$	4.752,830				
	Mão de Obra+LS			Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4.752,83						4.752,83
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA MAO DE OBRA					-	134,57
	SERVEnte	H	1,710	13,21	22,59		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	22,590				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	28,35	28,92		
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	18,35	18,35		
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	14,06	63,27		
	PREGO 15X15	KG	0,150	9,63	1,44		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	111,980				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	22,59		-	111,98		-	134,57
C2198	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A TÊMPERA MAO DE OBRA					-	3,39
	SERVEnte	H	0,257	13,21	3,39		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,390				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,39		-			-	3,39
C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM CERÂMICAS MAO DE OBRA					-	32,05
	PEDREIRO	H	0,2138	17,83	3,81		
	SERVEnte	H	2,1375	13,21	28,24		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	32,050				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	32,05		-			-	32,05
C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO MAO DE OBRA					-	8,98
	MONTADOR	H	0,086	17,83	1,5334		
	SERVEnte	H	0,564	13,21	7,4504		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,984				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	8,98		-			-	8,98
C1064	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS MAO DE OBRA					-	21,53
	PEDREIRO	H	0,257	17,83	4,5823		
	SERVEnte	H	1,283	13,21	16,9484		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	21,531				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	21,53		-			-	21,53
C4418	LAJE PRÉ-FABRICADA P/FORRO - VÃO DE 2,01 A 3M MAO DE OBRA					-	73,34
	PEDREIRO	H	0,2993	17,83	5,34		
	SERVEnte	H	0,2993	13,21	3,95		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	9,2900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AÇO CA-60	KG	0,7400	2,74	2,03		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	1,3000	8,12	10,56		
	PREGO 18X27	KG	0,0300	3,42	0,10		
	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700	6,00	5,82		
	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500	5,60	3,64		
	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/FORRO - VÃO DE 2,01 A 3m	M2	1,0000	33,93	33,93		
	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300	243,25	7,30		

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza - CE, CEP60.120-200

Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVADO	M3	0,0300	22,23	0,67				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	64,0500						
	Mão de Obra 9,29								
	Total L.S.			Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm								
	MAO DE OBRA					40,22		M2	
	PEDREIRO	H	0,855	17,83	15,24				
	SERVENTE	H	0,885	13,21	11,69				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	26,930						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,015	39,33	0,59				
	CAL HIDRATADA	KG	2,180	0,35	0,76				
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,180	0,43	0,94				
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	25,000	0,44	11,00				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	13,290						
	Mão de Obra 26,93								
	Total L.S.			Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm								
	MAO DE OBRA					70,41		M2	
	PEDREIRO	H	1,283	17,83	22,88				
	SERVENTE	H	1,539	13,21	20,33				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	43,210						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,043	39,33	1,69				
	CAL HIDRATADA	KG	6,190	0,35	2,17				
	CIMENTO PORTLAND	KG	6,190	0,43	2,66				
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19	UN	47,000	0,44	20,68				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	27,200						
	Mão de Obra 43,21								
	Total L.S.			Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE								
	MAO DE OBRA					4,46		M2	
	PEDREIRO	H	0,117	17,83	2,09				
	SERVENTE	H	0,086	13,21	1,14				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,230						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	AREIA MÉDIA	M3	0,005	39,33	0,20				
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,400	0,43	1,03				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,230						
	Mão de Obra 3,23								
	Total L.S.			Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3								
	MAO DE OBRA					24,86		M2	
	PEDREIRO	H	0,513	17,83	9,15				
	SERVENTE	H	0,599	13,21	7,91				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	17,060						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO	M3	0,026	300,02	7,80				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,800						
	Mão de Obra 3,23								
	Total L.S.			Mat/Serv.	Equipam.	BDI		Total Geral	
C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 -								
	MAO DE OBRA					17,39		M2	
	PEDREIRO	H	0,214	17,83	3,8156				
	SERVENTE	H	0,428	13,21	5,6539				

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza - CE, CEP60.120-200

Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
T O T A L MÃO DE OBRA					9,470			
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,042	39,33	1,6519			
	CIMENTO PORTLAND	KG	14,580	0,43	6,2694			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					7,921			
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
								BDI
								Total Geral
C1915	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TRAÇO 1:4 ESP=1,5CM							
	MAO DE OBRA							
	PEDREIRO	H	0,8550	17,83	15,2447			
	SERVENTE	H	0,9747	13,21	12,8758			
T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA MÉDIA	M3	0,0182	39,33	0,7158			
	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,43	2,3564			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					3,0722			
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
								BDI
								Total Geral
C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS EQUIPAMENTOS (C/HORARIO) MÁQUINA DE SOLDA (CHP)							
	T O T A L EQUIPAMENTOS MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,2000	13,19	15,83			
	SERRALHEIRO	H	1,283	14,52	18,63			
T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AÇO CA-50	KG	13,0250	4,81	62,65			
	BATENTE DE FERRO	M	2,1000	5,13	10,77			
	ELETRODOS	KG	1,2000	7,70	9,24			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					82,66			
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
								BDI
								Total Geral
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO							
	MAO DE OBRA							
	MONTADOR	H	0,855	17,83	15,24			
	PEDREIRO	H	0,299	17,83	5,33			
	SERVENTE	H	0,214	13,21	2,83			
T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO							
	AREIA GROSSA	M3	0,0005	39,33	0,02			
	BATENTE DE FERRO	M	1,300	11,16	14,51			
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,150	0,43	0,06			
	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	0,330	18,81	6,21			
	GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	M2	1,000	107,41	107,41			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					128,210			
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
								BDI
								Total Geral
C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)							
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8550	14,52	12,41			
	CARPINTEIRO	H	0,8550	17,83	15,24			
T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIBRO DE 2X1	M	3,5000	2,99	10,47			
	PREGO	KG	0,1200	6,41	0,77			
	RIPA DE PEROBA DE 1X5CM	M	3,5000	2,23	7,81			
	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	1,3300	13,35	17,76			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO					36,8100			
	Mão de Obra					Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.
								BDI
								Total Geral

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200
Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

(Handwritten signatures and marks)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA :	REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP					
Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
C2200	RETELHAMENTO C/TELHA CERÂMICA ATÉ 20%				31,85	M2
	MAO DE OBRA					
	PEDREIRO	H	0,941	17,83	16,78	
	SERVENTE	H	0,941	13,21	12,43	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	29,210			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	6,000	0,44	2,64	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,640			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	29,21		-	2,64		Total Geral
						31,85
C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS				10,41	M2
	C/MASSA PVA					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,171	14,52	2,4829	
	PINTOR	H	0,257	17,83	4,5823	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	7,065			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	1,58	0,6320	
	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,700	3,87	2,7090	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,341			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	7,07		-	3,34		Total Geral
						10,41
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS				11,07	M2
	C/MASSA ACRÍLICA					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,171	14,52	2,48	
	PINTOR	H	0,171	17,83	3,05	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,530			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	1,58	0,79	
	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LÁTEX	KG	0,700	6,79	4,75	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,540			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	5,53		-	5,54		Total Geral
						11,07
C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS				13,94	M2
	S/MASSA					
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,299	14,52	4,3415	
	PINTOR	H	0,342	17,83	6,0979	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,439			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	1,58	0,3950	
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LÁTEX	LT	0,120	5,77	0,6924	
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	14,16	2,4072	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,495			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	10,44		-	3,50		Total Geral
						13,94
C1614	LÁTEX 2 DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS				15,30	M2
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,385	14,52	5,59	
	PINTOR	H	0,347	17,83	6,19	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	11,780			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,050	5,99	0,30	
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	1,58	0,40	
	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	LT	0,120	5,25	0,63	
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	LT	0,170	12,87	2,19	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,520			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	11,78		-	3,52		Total Geral
						15,30
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA				12,23	M2
	P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS					
	MAO DE OBRA					

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza - CE, CEP60.120-200

Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42 de 8

ll
6/13

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total				
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,257	14,52	3,7316				
	PINTOR	H	0,299	17,83	5,3312				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO		9,063						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	1,58	0,7900				
	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,450	5,28	2,3760				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		3,166						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	9,06		-	3,17		-	12,23		
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA					15,11	M2		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,299	14,52	4,3415				
	PINTOR	H	0,342	17,83	6,0979				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO		10,439						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,040	7,27	0,2908				
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	12,83	2,0528				
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRA	LT	0,130	13,00	1,6900				
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,400	1,58	0,6320				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		4,666						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	10,44		-	4,67		-	15,11		
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO					27,84	M2		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,710	14,52	10,31				
	PINTOR	H	0,710	17,83	12,66				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO		22,970						
	ALGUARRAZ MINERAL	LT	0,030	7,27	0,22				
	ESMALTE SINTÉTICO	LT	0,160	16,07	2,57				
	LIXA PARA FERRO	UN	0,300	1,80	0,54				
	ZARCÃO	LT	0,120	12,83	1,54				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		4,870						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	22,97		-	4,87		-	27,84		
C1910	PINTURA P/PISO Á BASE LÁTEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"					16,05	M2		
	MAO DE OBRA								
	PINTOR	H	0,428	17,83	7,6312				
	SERVENTE	H	0,342	13,21	4,5178				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO		12,149						
	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,080	3,42	0,2736				
	TINTA LÁTEX ACRÍLICA	L	0,250	14,49	3,6225				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		3,896						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	12,15		-	3,90		-	16,05		
C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA					506,88	UN		
	MAO DE OBRA								
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,565	14,52	37,24				
	ENCANADOR	H	2,565	17,83	45,73				
	T O T A L MÃO DE OBRA								
	MATERIAL/SERVIÇO		82,970						
	BACIA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,000	209,48	209,48				
	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,000	0,13	0,26				
	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA P/BACIA	UN	1,000	184,54	184,54				
	ENGATE CROMADO	UN	1,000	10,94	10,94				
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,560	0,17	0,10				
	JOELHO 90 DE PVC P/ESGOTO DE 100MM	UN	1,000	3,98	3,98				
	MASSA PARA VIDRO	KG	0,100	3,42	0,34				
	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,000	1,15	2,30				
	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,000	11,97	11,97				

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200

Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total			
T O T A L MATERIAL/SERVIÇO			423,910					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	82,97		-	423,91		-	506,88	
C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS							
	MAO DE OBRA					296,65	UN	
	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,351	14,52	34,1365			
	ENCANADOR	H	2,351	17,83	41,9183			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 76,055					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,000	0,08	0,1600			
	ENGATE CROMADO	UN	1,000	8,46	8,4600			
	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,840	0,17	0,1428			
	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA	UN	1,000	133,38	133,3800			
	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,000	0,60	1,2000			
	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1X 1 1/2	UN	1,000	41,90	41,9000			
	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,000	23,38	23,3800			
	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,000	11,97	11,9700			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 220,593					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	76,06		-	220,59		-	296,65	UN
C4670	PORTA PAPEL METÁLICO							
	MAO DE OBRA					24,55	UN	
	AJUDANTE	H	0,123	14,52	1,79			
	ENCANADOR	H	0,160	17,83	2,85			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 4,640					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	1,000	19,91	19,91			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 19,910					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	4,64		-	19,91		-	24,55	UN
C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)							
	MAO DE OBRA					34,30	UN	
	AJUDANTE	H	0,172	14,52	2,50			
	ENCANADOR	H	0,223	17,83	3,98			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 6,480					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UN	1,000	27,82	27,82			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 27,820					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	6,48		-	27,82		-	34,30	M
C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA							
	MAO DE OBRA					11,40	M	
	AJUDANTE	H	0,057	14,52	0,83			
	ELETRICISTA	H	0,074	18,07	1,34			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 2,170					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	1,000	9,23	9,23			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 9,230					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	2,17		-	9,23		-	11,40	
C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")							
	MAO DE OBRA					16,53	M	
	AJUDANTE	H	0,083	14,52	1,21			
	ELETRICISTA	H	0,107	18,07	1,93			
	T O T A L MÃO DE OBRA		R\$ 3,140					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	1,000	13,39	13,39			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO		R\$ 13,390					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200

Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

Handwritten signatures and dates: 8/13

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
				13,39			16,53
C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO					210,66	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	1,053	14,52	15,29		
	ELETRICISTA	H	1,369	18,07	24,74		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	40,030				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1,000	170,63	170,63		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	170,630				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	40,03		-	170,63		-	210,66
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2					4,33	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,022	14,52	0,32		
	ELETRICISTA	H	0,028	18,07	0,51		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,830				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	1,000	3,50	3,50		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,500				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,83		-	3,50		-	4,33
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2					5,13	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,026	14,52	0,38		
	ELETRICISTA	H	0,033	18,07	0,60		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,980				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,000	4,15	4,15		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,150				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,98		-	4,15		-	5,13
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V					12,35	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,062	14,52	0,90		
	ELETRICISTA	H	0,080	18,07	1,45		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,350				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,000	10,00	10,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,000				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,35		-	10,00		-	12,35
C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V					18,45	UN
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,092	14,52	1,34		
	ELETRICISTA	H	0,120	18,07	2,17		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,510				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	1,000	14,94	14,94		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,940				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,51		-	14,94		-	18,45
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1					52,87	UN
	LÂMPADA DE 20W						
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	0,264	14,52	3,83		
	ELETRICISTA	H	0,344	18,07	6,22		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	10,050				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1	UN	1,000	42,82	42,82		
	LÂMPADA DE 20W						
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	42,820				

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200

Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

de 8

9/13

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP

Ítem	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	BDI	Total Geral
			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.		
COMP01	LUMINÁRIA DE LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W MAO DE OBRA						
	AJUDANTE	H	1,222	14,52	17,74		
	ELETRICISTA	H	1,588	18,07	28,70		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	46,440				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LUMINÁRIA DE LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W	UN	1,000	197,91	197,91		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	197,910				
	Mão de Obra						
	46,44						
	Total L.S.						
				Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				197,91		-	244,35
							UN
8	LIMPEZA GERAL MAO DE OBRA SERVENTE						
	T O T A L MÃO DE OBRA	H	0,599	13,21	7,9128		
		R\$	7,913				
	Mão de Obra						
	7,91						
	Total L.S.			Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
						-	7,91

PARAIPABA, CE, 08 DE AGOSTO DE 2019.

Moretto Maquinas e construções Ltda.
Luiz Rogerio Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71

Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200
Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

8 de 8

u
10/13

OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP
LOCAL: MATADOURO - SEDE - PARAIPABA / CE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	30,00%	712,93	40,00%	950,57	30,00%	712,93	2.376,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	6.706,17		-		-	6.706,17
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	100,00%	293,36		-		-	293,36
4	PAREDES E PAINÉIS	50,00%	480,77	50,00%	480,77		-	961,53
5	REVESTIMENTO	50,00%	3.880,02	40,00%	3.104,01	10,00%	776,00	7.760,03
6	PISO	30,00%	1.918,54	70,00%	4.476,60		-	6.395,14
7	ESQUADRIAS	30,00%	1.086,59	70,00%	2.535,37		-	3.621,96
8	COBERTURA		-	50,00%	2.024,49	50,00%	2.024,49	4.048,98
	PINTURA		-	30,00%	10.351,71	70,00%	24.153,99	34.505,70
	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	30,00%	517,43		1.207,33		-	1.724,76
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40,00%	2.608,94	60,00%	3.913,42		-	6.522,36
12	SERVIÇOS DIVERSOS		-		-	100,00%	4.271,40	4.271,40
	BDI 28,87%		5.255,86		8.385,61		9.220,05	22.861,52
TOTAL PARCIAL		22,99%	23.460,61	36,68%	37.429,88	40,33%	41.158,86	
TOTAL GERAL		22,99%	23.460,61	59,67%	60.890,49	100,00%	102.049,33	102.049,33

PARAIPABA, CE, 08 DE AGOSTO DE 2019.

Moretto Maquinas e construções Ltda.
Luiz Rogerio Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71

Jose Edylson Rocha
Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

Moretto Maquinas e Construções Ltda.

Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza -CE, CEP60.120-200
Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

Handwritten initials and date: 14/13


OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019-TP
LOCAL: MATADOURO - SEDE - PARAIPABA / CE

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
R	RISCOS	1,27%
	BENEFICIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,64%
	IMPOSTOS	11,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	3,00%
	CPRB (4,50%, SEMPRE QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	B D I =	28,87%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I)))/(1-I)-1)x100	

PARAIPABA, CE, 08 DE AGOSTO DE 2019.

Moretto Maquinas e construções Ltda.
Luiz Rogerio Moreto de Souza
Sócio Administrador
F: 304.599.728-71



Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91



U

12/13

U



MORETTO
MÁQUINAS
CONSTRUÇÕES & TERRAPLANAGEM



OBRA : REFORMA DO MATDOURO PÚBLICO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE - TOMADA DE PREÇO Nº 007.2019/STP
LOCAL: MATADOURO - SEDE - PARAIPABA / CE

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS

ITEM	CÓDIGO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS		
A2	SESI	-	-
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,60	0,60
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69

PARAIPABA, CE, 08 DE AGOSTO DE 2019.

Moretto Maquinas e construções Ltda.
Luiz Rogerio Moreto de Souza
Sócio Administrador
CPF: 304.599.728-71

Jose Edylson Rocha
Engenheiro Civil
CREA 26203CE
CPF 552.516.768-91

ce

Moretto Maquinas e Construções Ltda.
Rua Professor Mario Rocha, 29, Sala 05, Bairro Joaquim Távora - Fortaleza - CE, CEP60.120-200
Tel.: 85 3252-8787 e-mail: moretto@morettomaquinas.com.br - CNPJ Nº 07.305.610/0001-42

13/13