

CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, 05 de outubro de 2021.

À
Prefeitura Municipal de Paraipaba
Comissão Permanente de Licitação
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 015.2021

Prezados (as) Senhores (as),
Apresentamos V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 015.2021**, cujo objeto é a execução dos serviços de pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Paraipaba, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 2.859.051,32 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e um reais e trinta e dois centavos)**, com prazo de execução de **120 (cento e vinte) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. Hercília de Souza Oliveira Araujo, Carteira de Identidade nº 2017130984-1 expedida em 07/07/2017 e CPF nº 346.580.093-15, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte) dias** corridos, a contar da data do primeiro dia útil seguinte, de abertura da licitação, de acordo com o Art. 110 e Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e alterações.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

EMPRESA: CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.
ENDEREÇO: RUA INÊS BRASIL, 540 – BOA VISTA, FORTALEZA/CE.
CNPJ: 72.432.727/0001-59.

Atenciosamente,


Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
CNPJ: 72.432.727/0001-59
Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
licitacao@constram.com.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT S/BDI	PREÇO UNIT C/BDI	VALOR TOTAL
1		INSTALAÇÃO DA OBRA					150.100,98
1.1	COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	1.158,99	1.485,36	148.536,00
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	116,91	149,83	898,98
1.3	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	2,60	3,33	333,00
1.4	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	100,00	2,60	3,33	333,00
2		PINTURA DE LIGAÇÃO					125.231,04
2.1	C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	40.000,00	0,17	0,22	8.800,00
2.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	32,00	3.107,93	3.574,12	114.371,84
2.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,43X + 41,40) 100,00 KM	T	32,00	55,96	64,35	2.059,20
3		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					2.066.119,30
3.1	C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)	M3	2.000,00	125,94	161,40	322.800,00
3.2	I0798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	282,00	4.193,85	4.822,93	1.360.066,26
3.3	I0002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) 100 KM	T	282,00	60,35	69,40	19.570,80
3.4	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) 100 KM	T	4.700,00	53,64	68,75	323.125,00
3.5	C3311-0	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) AREIA 30 KM	T	987,00	7,16	9,18	9.060,66
3.6	C3311-1	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) FILLER 30 KM	T	376,00	7,16	9,18	3.451,68
3.7	C3311-2	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) BRITA 30 KM	T	3.055,00	7,16	9,18	28.044,90
4		LIMPEZA GERAL					517.600,00
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	40.000,00	10,10	12,94	517.600,00
TOTAL C/CBDI							2.859.051,32

Heracles de Souza Oliveira Araujo
Heracles de Souza Oliveira Araujo
Sócio Administrador
CPF: 346.580.093-15

Jose Ilo Alves Dantas Neto
José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5





CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
CNPJ: 72.432.727/0001-59
Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
licitacao@constram.com.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	150.100,98	45.030,29 30,00%	30.020,20 20,00%	30.020,20 20,00%	45.030,29 30,00%
2	PINTURA DE LIGAÇÃO	125.231,04	62.615,52 50,00%	62.615,52 50,00%	-	-
3	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	2.066.119,30	619.835,79 30,00%	1.239.671,58 60,00%	206.611,93 10,00%	-
4	LIMPEZA GERAL	517.600,00	-	-	-	517.600,00 100,00%
		2.859.051,32	727.481,60 25,44%	1.332.307,30 46,60%	236.632,13 8,28%	562.630,29 19,68%
			727.481,60 25,44%	2.059.788,90 72,04%	2.296.421,03 80,32%	2.859.051,32 100,00%

Hercília de Souza Oliveira Araújo
Hercília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5



[Handwritten initials]



CONSTRAM
CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.

CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS

CNPJ: 72.432.727/0001-59

Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.

licitacao@constram.com.br



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ítem	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total		
COMP 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MAO DE OBRA					1.158,99	%
	ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR	HxMÉS	1,0000	4.715,0800	4.715,08		
	ENGENHEIRO JUNIOR	HxMÉS	1,0000	14.514,4600	14.514,46		
	LABORATORISTA	HxMÉS	1,0000	4.397,4500	4.397,45		
	TOPÓGRAFO	HxMÉS	1,0000	5.347,6900	5.347,69		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	28.974,68				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	28.974,68					-	1.158,99
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA MAO DE OBRA					116,91	M2
	SERVEnte	H	2,0000	15,5500	31,10		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	31,10				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200	25,38	25,88		
	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000	17,83	17,82		
	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000	8,99	40,45		
	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,1500	11,08	1,66		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	85,8100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	31,10			85,81		-	116,91
C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS EQUIPAMENTO					2,60	KM
	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	208,21	2,60		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	2,6026				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					2,60	-	2,60
C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS EQUIPAMENTO					2,60	KM
	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	H	0,0125	208,21	2,60		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	2,6026				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
					2,60	-	2,60
C3228	PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) MAO DE OBRA					0,17	M2
	SERVEnte	H	0,0027	15,5500	0,04		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,04				
	EQUIPAMENTO						
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHI)	H	0,0000	54,12	-		
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHI)	H	0,0000	9,46	-		
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	19,50	0,01		
	VASSOURA MECÂNICA (CHI)	H	0,0003	3,60	0,00		
	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE LIGANTE (CHP)	H	0,0005	153,51	0,08		
	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0011	14,89	0,02		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0002	69,47	0,02		
	VASSOURA MECÂNICA (CHP)	H	0,0002	5,34	0,00		
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	0,1245				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,04				0,12	-	0,17
I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C MATERIAL/SERVIÇO					3.107,93	T
	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C	T	1,0000	3.107,93	3.107,93		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3.107,93				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				3.107,93		-	3.107,93
I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y =0,43X + 41,40) 100,00 KM MATERIAL/SERVIÇO					55,96	T
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	43,0000	0,66	28,51		
	TRANSPORTE	TxKM	41,4000	0,66	27,45		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	55,96				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				55,96		-	55,96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



CONSTRAM
CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.

CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS

CNPJ: 72.432.727/0001-59

Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.

licitacao@constram.com.br



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total				
C3155	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP)					125,94	M3		
	MÃO DE OBRA								
	SERVENTE	H	0,5217	15,5500	8,11				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,11						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	44,0000	0,13	5,65				
	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	2,84	0,87				
	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,3080	5,39	1,66				
	BRITA PRODUZIDA PARA REVESTIMENTOS BETUMINOSOS	M3	0,7860	62,80	49,36				
	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE	M3	1,0500	44,82	47,06				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	104,6000						
	EQUIPAMENTO								
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0409	34,71	1,42				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0143	44,32	0,64				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,0157	29,79	0,47				
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHI)	H	0,0139	68,85	0,96				
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0026	113,72	0,30				
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0291	128,02	3,73				
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0278	59,84	1,67				
	VIBRO ACABAD. DE MISTURA BETUM. (CHP)	H	0,0296	136,63	4,04				
	T O T A L EQUIPAMENTO	R\$	13,2300						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
	8,11			104,60	13,23	-	125,94		
10798	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70					4.193,85	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1,0000	4.193,85	4.193,85				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4.193,85						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				4.193,85		-	4.193,85		
10002	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 0,45X + 46,03) 100 KM	100,00	km			60,35	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	45,0000	0,66	29,84				
	TRANSPORTE	TxKM	46,0300	0,66	30,52				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	60,35						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				60,35		-	60,35		
C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 0,78X + 2,91) 134 KM	100,00	km			53,64	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	78,0000	0,66	51,71				
	TRANSPORTE	TxKM	2,9100	0,66	1,93				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	53,64						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				53,64		-	53,64		
C3311-0	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) AREIA 30 KM	30,00	km			7,16	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	10,8000	0,66	7,16				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,16						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				7,16		-	7,16		
C3311-1	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) FILLER 26 KM	30,00	km			7,16	T		
	MATERIAL/SERVIÇO								
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN	10,8000	0,66	7,16				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	7,16						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				7,16		-	7,16		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA

CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS

CNPJ: 72.432.727/0001-59

Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza

licitacao@constram.com.br



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Ítem	Composição/Insumo	UND	quantid.	P.unitário	P.total					
C3311-2	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,36X) BRITA 26 KM MATERIAL/SERVIÇO	30,00	km							
	CONSTANTE DO TRANSPORTE	UN		10,8000	0,66	7,16				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$		7,16						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		7,16
				7,16						
C1628	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA MAO DE OBRA									
	SERVENTE	H		0,6500	15,5500	10,10				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$		10,10						
	Mão de Obra			Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		10,10
				10,10						

Hercília de Souza Oliveira Araújo
 Hercília de Souza Oliveira Araújo
 Sócia Administradora
 CPF: 346.580.093-15

José Ilo Alves Dantas Neto
 José Ilo Alves Dantas Neto
 Engenheiro Civil
 RNP 061664563-5

[Handwritten marks and signatures]




CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
CNPJ: 72.432.727/0001-59
Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
licitacao@constram.com.br



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE

COMPOSIÇÃO DO BDI (MATERIAIS)

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	3,89%
TOTAL		4,29%
DESPESAS INDIRECTAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,85%
R	RISCOS	0,56%
TOTAL		2,91%
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,65%
BDI		15,00%


Hercília de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5




CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS
CNPJ: 72.432.727/0001-59
Rua Ines Brasil, 540, Boa Vista, Fortaleza, Ce.
licitacao@constram.com.br





OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE


COMPOSIÇÃO DO BDI (SERVIÇO)

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFICIO		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
TOTAL		7,70%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,56%
TOTAL		5,67%
I IMPOSTOS		
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
TOTAL		11,15%
BDI		28,16%


Hercília de Souza Oliveira Araujo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5


8





OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: PARAIPABA/CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORA %	MÊS %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84%	0,00%
B2	FERIADOS	3,71%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,67%
B4	13º SALÁRIO	10,80%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,55%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71%	6,73%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%
C GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40%	4,17%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADA	4,85%	3,75%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90%	3,01%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%
D GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46%	2,77%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%
TOTAL DE A+B+C+D		83,85%	47,76%


Herclia de Souza Oliveira Araújo
Sócia Administradora
CPF: 346.580.093-15


José Ilo Alves Dantas Neto
Engenheiro Civil
RNP 061664563-5