


SEG-NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 30.412.053/0001-80



CARTA PROPOSTA



SEG-NORTE

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 30.412.053/0001-80

PROPOSTA DE PREÇO



FORTALEZA/CE, 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023.

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023., CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 2.710.250,06 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SEIS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. ERIVALDO CAMPOS DA SILVA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 200150890 E CPF Nº 441.031.663-04, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

EMPRESA: SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ Nº: 30.412.053/0001-80
ENDEREÇO: AV. TREZE DE MAIO, Nº 1116, SALA 502 - FÁTIMA - FORTALEZA/CE


ATENCIOSAMENTE,

ERIVALDO CAMPOS DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890

RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060030938-0 / CPF: 580.389.733-72

FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 30.412.053/0001-80
AV. TREZE DE MAIO, Nº 1116, SALA 502 - FÁTIMA - FORTALEZA/CE
segnorteservicos@gmail.com



SEG-NORTE

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 30.412.053/0001-80



ORÇAMENTO

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						202.042,56
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	114,25	29,47	143,72	862,32
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	8.932,62	2.303,72	11.236,34	67.418,04
1.3	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	6.000,00	9,33	2,41	11,74	70.440,00
1.4	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	5.715,00	8,81	2,27	11,08	63.322,20
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						601.720,00
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO	M2	14.000,00	16,34	4,21	20,55	287.700,00
2.2	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	2.000,00	17,06	4,40	21,46	42.920,00
2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	M2	20.000,00	1,63	0,42	2,05	41.000,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.000,00	30,49	7,86	38,35	230.100,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						1.832.987,50
3.1	RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP)	M3	5.250,00	14,86	3,83	18,69	98.122,50
3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA F/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	5.250,00	3,05	0,79	3,84	20.160,00
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	5.250,00	21,48	5,54	27,02	141.855,00
3.4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	35.000,00	30,49	7,86	38,35	1.342.250,00
3.5	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	10.000,00	18,33	4,73	23,06	230.600,00
4	SERVIÇOS DIVERSOS						73.500,00
4.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	50.000,00	1,17	0,30	1,47	73.500,00
						VALOR BDI TOTAL:	555.472,19
						VALOR ORÇAMENTO:	2.154.777,87
						VALOR TOTAL:	2.710.250,06

ATENCIOSAMENTE,

ERIVALDO CAMPOS DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890

RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060030938-0 / CPF: 580.389.733-72

FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87



SEG-NORTE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 30.412.053/0001-80




COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	M2	1,02000000	24,5900	25,0818	
I1100	L	1,00000000	17,2600	17,2600	
I1691	M	4,50000000	8,7100	39,1950	
I1725	KG	0,15000000	10,7400	1,6110	
			TOTAL Material:	83,1478	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	H	2,00000000	15,5500	31,1000	
			TOTAL Mão de Obra:	31,1000	
			VALOR:	114,25	
			VALOR COM ENCARGOS:	114,25	
			VALOR COM BDI:	143,72	
1.2. (PMP-001) - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (MÊS)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8583	HxMÊS	0,16666670	18,382,2200	3,063,7000	
I8590	HxMÊS	1,00000000	5,868,9200	5,868,9200	
			TOTAL Mão de Obra:	8,932,6200	
			VALOR:	8,932,62	
			VALOR COM ENCARGOS:	8,932,62	
			VALOR COM BDI:	11,236,34	
1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	H	0,60000000	15,5500	9,3300	
			TOTAL Mão de Obra:	9,3300	
			VALOR:	9,33	
			VALOR COM ENCARGOS:	9,33	
			VALOR COM BDI:	11,74	
1.4. C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO (M)					
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	H	0,05000000	20,7700	1,0385	
I2543	H	0,50000000	15,5500	7,7750	
			TOTAL Mão de Obra:	8,8135	
			VALOR:	8,81	
			VALOR COM ENCARGOS:	8,81	
			VALOR COM BDI:	11,08	
2.1. C2933 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (M2)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0111	M3	0,08000000	42,0600	3,3648	
			TOTAL Material:	3,3648	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0445	H	0,40000000	20,7700	8,3080	
I2543	H	0,30000000	15,5500	4,6650	
			TOTAL Mão de Obra:	12,9730	
			VALOR:	16,34	
			VALOR COM ENCARGOS:	16,34	
			VALOR COM BDI:	20,55	
2.2. C2927 - RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO (M)					
Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	M3	0,00200000	51,6200	0,1032	
I0805	KG	0,82000000	0,3900	0,3198	
			TOTAL Material:	0,4230	
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	H	0,45000000	20,7700	9,3465	
I2543	H	0,45000000	15,5500	6,9975	
			TOTAL Mão de Obra:	16,3440	
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0838	M3	0,00100000	293,0600	0,2931	
			TOTAL Serviço:	0,2931	
			VALOR:	17,06	

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 30.412.053/0001-80
AV. TREZE DE MAIO, Nº 1116, SALA 502 - FÁTIMA - FORTALEZA/CE
segnotreservicos@gmail.com



SEG-NORTE

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 30.412.053/0001-80




					VALOR COM ENCARGOS:	17,06		
					VALOR COM BDI:	21,46		
2.3. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)								
Equipamento Custo Horário					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,01100000	34,9100	0,3840			
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	0,3840		
Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,08000000	15,5500	1,2440			
					TOTAL Mão de Obra:	1,2440		
					VALOR:	1,63		
					VALOR COM ENCARGOS:	1,63		
					VALOR COM BDI:	2,05		
2.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)								
Equipamento Custo Horário					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,4300	1,1215			
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	65,8100	0,6581			
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,7796		
Material					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	42,0600	6,3090			
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	45,6300	6,8445			
					TOTAL Material:	13,1535		
Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310			
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300			
					TOTAL Mão de Obra:	15,5610		
					VALOR:	30,49		
					VALOR COM ENCARGOS:	30,49		
					VALOR COM BDI:	38,35		
3.1. C3231 - RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (S/TRANSP) (M3)								
Equipamento Custo Horário					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	H	0,02350000	40,6800	0,9560			
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	H	0,02650000	117,2900	3,1082			
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,02325000	50,7300	1,1795			
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,00175000	131,8900	0,2308			
10609	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,02075000	44,9900	0,9335			
10722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,00425000	122,8400	0,5221			
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,00525000	1,8700	0,0098			
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,01975000	2,8200	0,0557			
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,00025000	61,3500	0,0153			
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,02475000	159,3400	3,9437			
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,00525000	24,6800	0,1296			
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,01975000	73,1600	1,4449			
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	12,5291		
Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325			
					TOTAL Mão de Obra:	2,3325		
					VALOR:	14,86		
					VALOR COM ENCARGOS:	14,86		
					VALOR COM BDI:	18,69		
3.2. C3163 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMÁRIO (M3)								
Equipamento Custo Horário					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00007519	67,8700	0,0051			
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,00744361	202,9200	1,5105			
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00000000	60,1700	0,0000			
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,00751880	173,1400	1,3018			
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	2,8174		
Mão de Obra					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,01503759	15,5500	0,2338			
					TOTAL Mão de Obra:	0,2338		
					VALOR:	3,05		
					VALOR COM ENCARGOS:	3,05		
					VALOR COM BDI:	3,84		
3.3. C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)								
Equipamento Custo Horário					UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,22220000	96,6700	21,4801			
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	21,4801		

SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 30.412.053/0001-80

AV. TREZE DE MAIO, Nº 1116, SALA 502 - FÁTIMA - FORTALEZA/CE

segnorteservicos@gmail.com



SEG-NORTE

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 30.412.053/0001-80



		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR:	21,48
				VALOR COM ENCARGOS:	21,48
				VALOR COM BDI:	27,02
3.4. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)					
Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,05000000	22,4300	1,1215
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01000000	65,8100	0,6581
				TOTAL Equipamento Custo Horário:	1,7796
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	M3	0,15000000	42,0600	6,3090
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15000000	45,6300	6,8445
				TOTAL Material:	13,1535
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
				TOTAL Mão de Obra:	15,5610
				VALOR:	30,49
				VALOR COM ENCARGOS:	30,49
				VALOR COM BDI:	38,35
3.5. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)					
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,00000000	8,5900	8,5900
				TOTAL Material:	8,5900
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,18000000	20,7700	3,7386
12543	SERVENTE	H	0,36000000	15,5500	5,5980
				TOTAL Mão de Obra:	9,3366
Serviço		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,00100000	401,7400	0,4017
				TOTAL Serviço:	0,4017
				VALOR:	18,33
				VALOR COM ENCARGOS:	18,33
				VALOR COM BDI:	23,06
4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)					
Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	H	0,07500000	15,5500	1,1663
				TOTAL Mão de Obra:	1,1663
				VALOR:	1,17
				VALOR COM ENCARGOS:	1,17
				VALOR COM BDI:	1,47

ATENCIOSAMENTE,

ERIVALDO CAMPOS DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890

RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060030938-0 / CPF: 580.389.733-72


FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

BDI

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

COMPOSIÇÃO DE BDI		
DESCRIÇÃO	COD	%
Despesas Indiretas		
Administração central	AC	4,00
Despesas financeiras	DF	0,59
Riscos	R	0,97
Despesas Indiretas		5,56
Benefício		
Garantia/seguros	S + G	0,80
Lucro	L	6,16
Benefício		6,96
Impostos	I	10,15
PIS		0,65
COFINS		3,00
ISS		5,00
CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)		1,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15
BDI =		25,79%


ATENCIOSAMENTE,



ERIVALDO CAMPOS DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890



RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060030938-0 / CPF: 580.389.733-72



FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87



ENCARGOS SOCIAIS


REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12
		Horista = 83,85%	
		Mensalista = 47,76%	
		A + B + C + D	

ATENCIOSAMENTE,



ERIVALDO CAMPOS DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890



RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060030938-0 / CPF: 580.389.733-72



FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87



CRONOGRAMA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001.2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	202.042,56	70,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	100,00' %'
			141.429,79	12.122,55	12.122,55	12.122,55	12.122,55	12.122,57	202.042,56
2	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	601.720,00		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%		100,00' %'
				120.344,00	180.516,00	180.516,00	120.344,00		601.720,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.832.987,50		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00' %'
				366.597,50	366.597,50	549.896,25	549.896,25		1.832.987,50
4	SERVIÇOS DIVERSOS	73.500,00					20,00%	80,00%	100,00' %'
							14.700,00	58.800,00	73.500,00
		2.710.250,06	141.429,79	499.064,05	559.236,05	742.534,80	697.062,80	70.922,57	2.710.250,06
			141.429,79	640.493,84	1.199.729,89	1.942.264,69	2.639.327,49	2.710.250,06	

ATENCIOSAMENTE,



ERIVALDO CAMPOS DA SILVA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 441.031.663-04 / RG: 200150890



RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060030938-0 / CPF: 580.389.733-72



FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
RPN: 060125355-8 / CPF: 057.532.873-87

