

PROPOSTA DE PREÇOS

ACARAÚ-CE, 02 DE FEVEREIRO DE 2023.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35 CEP: 62.580-000
RUA GENERAL HUMBERTO MOURA, Nº1330, CENTRO, ACARAÚ-CE
BANCO: BRASIL AGÊNCIA Nº: 1010-3 CONTA CORRENTE Nº: 3158-9

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 004.2023

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),

APRESENTAMOS A V.Sas., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 004.2023, CUJO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE CAMBURÃO, NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA LICITAÇÃO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 319.278,08 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICADO PARA ESSE FIM O SR. ROMULO VITORIANO FARIAS, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2002021071729 E CPF Nº 974.400.193-34, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE,

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF – 974.400.193-34
SOCIO-ADMINISTRADOR




OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO CAMBURÃO
LOCAL: PARAIPABA - CE
DATA: 09/02/2023
BDI DE SERVIÇOS: 25,79%

GRUPO	A	DESPESAS INDIRETAS	
	A.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
	A.2	GARANTIA	0,80%
	A.3	OUTROS	0,97%
		TOTAL DO GRUPO A	5,77%
GRUPO	B	BONIFICAÇÃO	
	B.1	LUCRO	6,16%%
		TOTAL DO GRUPO B	6,16%
GRUPO	C	IMPOSTOS	
	C.1	PIS	0,65%
	C.2	COFINS	3,00%
	C.3	IR	1,50%
	C.4	ISS	5,00%
		TOTAL DO GRUPO C	10,15%
GRUPO	D	DESPESAS FINANCEIRAS (F)	
		DESPESAS FINANCEIRAS (F)	0,59%
		TOTAL DO GRUPO D	0,59%
FORMULA PARA O CÁLCULO DO B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)			
$\text{BDI} = \text{BDI} (\%) = \frac{(1+A) \times (1+F) \times (1+B) \times (1+R) - 1 \times 100}{(1 - I)}$			25,79%

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF - 974.400.193-34
SOCIO-ADMINISTRADO

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
CREA Nº CE 12957/D
ENGENHEIRO CIVIL



RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÃO	DATA :	06/02/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÃO	BDI :	25,79%
LOCAL:	CAMBURÃO-PARAIPABA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESIGNAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE	HORA	63,85%
		MES	47,76%
		REF:	05/2021

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.464,43	8,92
2	MOVIMENTAÇÃO	1.338,88	0,42
3	ESTRUTURAS	4.352,40	1,36
4	ACABAMENTO - ARGAMASSA	54.306,91	17,01
5	ACABAMENTO - REVESTIMENTO	57.759,39	18,09
6	ESQUADRIAS	623,36	0,20
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.219,45	22,31
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E ACESÓRIOS	57.946,31	18,15
9	PINTURA	35.391,36	11,08
10	LIMPEZA	7.875,59	2,47
	VALOR BDI:	65.465,32	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	253.812,76	
	VALOR TOTAL:	319.278,08	

Trezentos e Dezenove Mil Duzentos e Setenta e Oito reais e Oito centavos


MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 CPF - 974.400.193-34
 SOCIO-ADMINISTRADO

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 CREA Nº CE 12957/D
 ENGENHEIRO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÁO	DATA:	09/02/2023	BDI:	25,79%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÁO	FONTE:	SEINFRA	UNID:	M2
LOCAL:	CAMBURÁO-PARAÍPABA-CE	DESCRIÇÃO:	027.1 COM DESCONTABILIZAÇÃO	PREÇO:	83,55%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE	DATA REF.:	05/2021		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								28.464,43
1.1	PMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		MÊS	2,00	8.843,29	2.280,68	11.123,97	22.247,94
1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	48,60	8,72	2,25	10,97	533,14
1.3	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	152,10	6,16	1,59	7,75	1.178,78
1.4	C2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	2,52	8,72	2,25	10,97	27,64
1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BÂNTENTES	SEINFRA	M2	1,68	13,96	3,60	17,56	29,50
1.6	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	SEINFRA	M3	144,80	6,39	1,65	8,04	1.164,19
1.7	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	331,64	7,87	2,03	9,90	3.283,24
2	MOVIMENTAÇÃO								1.338,88
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	40,34	21,63	5,58	27,21	1.097,65
2.2	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	40,34	4,75	1,23	5,98	241,23
3	ESTRUTURAS								4.352,40
3.1	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	6,62	426,96	110,11	537,07	3.555,40
3.2	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	SEINFRA	UN	4,00	158,40	40,85	199,25	797,00
4	ACABAMENTO - ARGAMASSA								54.306,91
4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.159,21	6,12	1,58	7,70	8.925,92
4.2	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	369,53	30,32	7,82	38,14	14.093,87
4.3	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	SEINFRA	M2	789,68	31,50	8,12	39,62	31.287,12
5	ACABAMENTO - REVESTIMENTO								57.759,39
5.1	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	366,98	112,50	29,01	141,51	51.931,34
5.2	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	366,98	7,79	2,01	9,80	3.596,40
5.3	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,54	101,48	26,17	127,65	324,23
5.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,54	10,62	2,74	13,36	33,93
5.5	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	27,60	53,96	13,92	67,88	1.873,49
6	ESQUADRIAS								623,36
6.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	2,10	235,98	60,86	296,84	623,36
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								71.219,45
7.1	PMP-030	LUMINÁRIA LED COMPLETA (2X20) W		UN	36,00	158,59	40,90	199,49	7.181,64
7.2	PMP-0003	LUMINÁRIA DE TETO PLAFOINER EM PLÁSTICO COMBASE E27 C/LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA 18(UM)		UN	6,00	44,43	11,46	55,89	335,34
7.3	C4807	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	20,00	178,25	45,97	224,22	4.484,40
7.4	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	261,09	67,34	328,43	328,43
7.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPAS DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	256,67	66,20	322,87	322,87
7.6	PMP-68	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	163,00	166,62	42,97	209,59	34.163,17
7.7	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/AÇIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	2,00	96,41	24,86	121,27	242,54
7.8	C3679	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	86,06	22,19	108,25	108,25
7.9	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	1.844,00	6,07	1,57	7,64	14.088,16
7.10	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO	SEINFRA	UN	4,00	26,92	6,94	33,86	135,44




DE DISTRIBUIÇÃO 32A										
7.11	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	13,00	20,55	5,30	25,85	336,05	
7.12	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	45,00	6,16	1,59	7,75	348,75	
7.13	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	45,00	4,68	1,21	5,89	265,05	
7.14	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	45,00	14,99	3,87	18,86	848,70	
7.15	C0519	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	40,00	24,72	6,38	31,10	1.244,00	
7.16	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm. C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	307,37	79,27	386,64	386,64	
7.17	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	SEINFRA	UN	48,00	10,72	2,76	13,48	647,04	
7.18	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	14,00	255,28	65,84	321,12	4.495,68	
7.19	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	18,00	55,53	14,32	69,85	1.257,30	
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E ACESÓRIOS									57.946,31
8.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	734,02	189,30	923,32	4.616,60	
8.2	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	5,00	31,12	8,03	39,15	195,75	
8.3	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	212,14	54,71	266,85	2.935,35	
8.4	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	191,28	49,33	240,61	2.646,71	
8.5	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	448,64	115,70	564,34	564,34	
8.6	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	18,76	519,08	133,87	652,95	12.249,34	
8.7	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	234,48	24,13	6,22	30,35	7.116,47	
8.8	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFIGADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	234,48	84,96	21,91	106,87	25.058,88	
8.9	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	234,48	8,69	2,24	10,93	2.562,87	
9	PINTURA									35.391,36
9.1	PMP	TEXTURA ACRILICA 2 DEMÃO EM PAREDES		M2	401,05	29,19	7,53	36,72	14.726,56	
9.2	C1209	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO	SEINFRA	M2	317,60	16,84	4,34	21,18	6.726,77	
9.3	C4167	LATEX ACRILICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	317,60	24,33	6,27	30,60	9.718,56	
9.4	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	171,18	9,60	2,48	12,08	2.067,85	
9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	76,86	20,52	5,29	25,81	1.983,76	
9.6	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,57	37,38	9,64	47,02	167,86	
10	LIMPEZA									7.875,59
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	289,65	10,77	2,78	13,55	3.924,76	
10.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	289,65	10,84	2,80	13,64	3.950,83	
									VALOR BDI:	65.465,32
									VALOR ORÇAMENTO:	253.812,76
									VALOR TOTAL:	319.278,08

Trezentos e Dezenove Mil Duzentos e Setenta e Oito reais e Oito centavos

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 CPF - 974.400.193-34
 SOCIO-ADMINISTRADO

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 CREA Nº CE 12957/D
 ENGENHEIRO CIVIL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÃO	DATA:	09/02/2023	BDI:	25,79%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	CAMBURÃO-PARAIPABA-CE	SEINFRA	027 1 COM DESOBERAÇÃO	03,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE				REF. 05/2021

1.1. PMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMP 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	1,00000000	8.932,62	8.932,62
TOTAL OUTROS:					8.932,62
VALOR:					8.843,29

1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,04948922	20,7700	1,0279
I2543	SERVENTE	H	0,49489217	15,5500	7,6956
TOTAL Mão de Obra:					8,7235
VALOR:					8,72

1.3. C4913 - REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,39614148	15,5500	6,1600
TOTAL Mão de Obra:					6,1600
VALOR:					6,16

1.4. C2206 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,04948922	20,7700	1,0279
I2543	SERVENTE	H	0,49489217	15,5500	7,6956
TOTAL Mão de Obra:					8,7235
VALOR:					8,72

1.5. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,07920567	20,7700	1,6451
I2543	SERVENTE	H	0,79205674	15,5500	12,3165
TOTAL Mão de Obra:					13,9616
VALOR:					13,96

1.6. C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I7947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	M3xMÊ	1,00000000	2,2700	2,2700
TOTAL Material:					2,2700
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Produção Material da Paridade CM
2633

10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,04953344	148,7700	0,8307
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,15850700	20,7700	3,2922
TOTAL Mão de Obra:						4,1229
VALOR:						6,39

1.7. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10154	ACIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,14000000	5,3900	0,7546
10052	AMONIA	SEINFRA	L	0,20000000	4,8000	0,9600
TOTAL Material:					1,7146	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39596469	15,5500	6,1573
TOTAL Mão de Obra:					6,1573	
VALOR:					7,87	

2.1. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,23812844	44,1800	10,5205
TOTAL Equipamento Custo Horário:					10,5205	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,71438532	15,5500	11,1087
TOTAL Mão de Obra:					11,1087	
VALOR:					21,63	

2.2. C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03693336	128,6100	4,7500
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,7500	
VALOR:					4,75	


3.1. C0770 - CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	373,7800	392,4690
11627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	3,2700	7,5210
TOTAL Material:					399,9900	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,74064870	20,7700	15,3833
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,74530171	15,5500	11,5894
TOTAL Mão de Obra:					26,9727	
VALOR:					426,96	

3.2. C0079 - AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	3,40000000	9,4100	31,9840



10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	6,50000000	1,2100	7,8650
					TOTAL Material:	39,8590
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,79183110	16,7700	13,2790
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,47447220	20,7700	51,3948
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,46426108	15,5500	53,8693
					TOTAL Mão de Obra:	118,5431
					VALOR:	158,40

4.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	66,8300	0,4077
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5500	1,3365
					TOTAL Material:	1,7442
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09951220	20,7700	2,0669
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14862520	15,5500	2,3111
					TOTAL Mão de Obra:	4,3780
					VALOR:	6,12

4.2. C1221 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	66,8300	1,6240
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,5500	4,0150
					TOTAL Material:	5,6390
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59469548	20,7700	12,3518
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79292730	15,5500	12,3300
					TOTAL Mão de Obra:	24,6818
					VALOR:	30,32

4.3. C3124 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59565080	20,7700	12,3717
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59565080	15,5500	9,2624
					TOTAL Mão de Obra:	21,6341
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0172	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,02481878	397,3700	9,8622
					TOTAL Serviço:	9,8622
					VALOR:	31,50

5.1. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,0100	47,3110

proteção jurídica
R.S. 4635
RUBRICADO C.M.

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,38749668	20,7700	28,8183
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38749668	15,5500	21,5756
TOTAL Mão de Obra:						50,3939
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01982138	746,4600	14,7959
TOTAL Serviço:						14,7959
VALOR:						112,50

5.2. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	3,5500	0,6000
TOTAL Material:						0,6000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19796438	20,7700	4,1117
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,19796438	15,5500	3,0783
TOTAL Mão de Obra:						7,1900
VALOR:						7,79


5.3. C4431 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6497	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA	SEINFRA	M2	1,10000000	33,0000	36,3000
TOTAL Material:						36,3000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,38738246	20,7700	28,8159
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,38738246	15,5500	21,5738
TOTAL Mão de Obra:						50,3897
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01981975	746,4600	14,7947
TOTAL Serviço:						14,7947
VALOR:						101,48

5.4. C1102 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,66100000	3,5500	2,3466
TOTAL Material:						2,3466
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,22785047	20,7700	4,7325
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,22785047	15,5500	3,5431
TOTAL Mão de Obra:						8,2756
VALOR:						10,62

5.5. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)



Material:	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	53,9600
TOTAL Material:					53,9600
VALOR:					53,96

6.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00720000	66,8300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,0900
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,03000000	0,5500
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	SEINFRA	M2	1,00000000	125,9700
TOTAL Material:					128,1018

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,97026067	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,97026067	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					107,8799
VALOR:					235,98

7.1. PMP-030 - LUMINÁRIA LED COMPLETA (2X20) W (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMP-030	LUMINÁRIA LED COMPLETA (2X20) W		UN	1,00000000	160,19
TOTAL OUTROS:					160,19
VALOR:					158,59

7.2. PMP-0003 - LUMINÁRIA DE TETO PLAFOINER EM PLÁSTICO COMBASE E27 C/LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA 18(UM) (UN)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMP-0003	LUMINÁRIA DE TETO PLAFOINER EM PLÁSTICO COMBASE E27 C/LAMPADA FLUORESCENTE BRANCA 18(UM)		UN	1,00000000	44,88
TOTAL OUTROS:					44,88
VALOR:					44,43


7.3. C4807 - BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92 (UN)

Material:	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9122	BALIZADOR DE SOBREPOR TIPO TARTARUGA, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 7W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,92	SEINFRA	UN	1,00000000	133,6500
TOTAL Material:					133,6500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18812221	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18823705	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					44,6045
VALOR:					178,25

7.4. C0326 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0338	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	18,0400
TOTAL Material:					54,1200



Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	51,1100	51,1100
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5600	2,5600
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	64,3500	64,3500
TOTAL Material:					172,1400	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,46480312	16,7700	58,1047
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,48517118	20,7700	30,8470
TOTAL Mão de Obra:					88,9517	
VALOR:					261,09	

7.5. C0631 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,31700000	8,2000	10,7994
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02200000	9,9500	0,2189
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,08000000	66,8300	5,3464
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05360000	75,4300	4,0430
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,00000000	1,0900	6,5400
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,10000000	30,0300	3,0030
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	0,5500	9,9000
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,03000000	9,9100	0,2973
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	101,00000000	0,5700	57,5700
TOTAL Material:					97,7180	


Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11421034	16,7700	1,9153
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60084571	16,7700	10,0762
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,11421034	20,7700	2,3721
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,60084571	20,7700	12,4796
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,81553322	20,7700	58,4786
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,73526010	15,5500	73,6333
TOTAL Mão de Obra:					158,9551	
VALOR:					256,67	

7.6. PMP-68 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Outros	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
PMP-68	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	1,00000000	168,30	168,30
TOTAL OUTROS:					168,30	
VALOR:					166,62	

7.7. C1114 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	59,2400	59,2400
TOTAL Material:					59,2400	
Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98989761	18,7700	18,6006



I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,99049199	20,5726	
					TOTAL Mão de Obra:	37,1732
					VALOR:	96,41

7.8. C3579 - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6129	QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,9000
TOTAL Material:					48,9000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98957029	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,99016659	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					37,1609
VALOR:					86,06

7.9. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9400
TOTAL Material:					1,9788

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10909984	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10909984	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					4,0956
VALOR:					6,07

7.10. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	15,7700
TOTAL Material:					15,7700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29673999	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29733629	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					11,1520
VALOR:					26,92

7.11. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	9,4100
TOTAL Material:					9,4100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29650094	16,7700
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29709724	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					11,1430
VALOR:					20,55

Proteção Ambiental
 FLS: 2639
 8

7.12. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24758843	16,7700	4,1521
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09903537	20,3200	2,0124
TOTAL Mão de Obra:					6,1645	
VALOR:					6,16	

7.13. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	66,8300	0,0134
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	1,0900	0,0392
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,5500	0,0017
TOTAL Material:					0,0543	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14841102	20,7700	3,0825
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,09894068	15,5500	1,5385
TOTAL Mão de Obra:					4,6210	
VALOR:					4,68	

7.14. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,7000	1,7000
TOTAL Material:					1,7000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,79259259	16,7700	13,2918
TOTAL Mão de Obra:					13,2918	
VALOR:					14,99	

7.15. C0519 - CABO COBRE NU 25MM2 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I033B	CABO COBRE NU 25MM2	SEINFRA	M	1,02000000	18,0400	18,4008
TOTAL Material:					18,4008	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16805276	16,7700	2,8182
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16876390	20,7700	3,5052
TOTAL Mão de Obra:					6,3234	
VALOR:					24,72	

7.16. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	32,0700	32,0700
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,5400	31,5400
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,0800	26,0800
I1756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	106,1900	106,1900

TOURNEY PAVIMENTAÇÃO
 FLS: 2620
 0

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,96954962	16,7700	49,7993
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,97014592	20,7700	61,6899
TOTAL Mão de Obra:					111,4892	
VALOR:					307,37	

7.17. C2455 - TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2074	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2900	3,2900
TOTAL Material:					3,2900	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19796296	16,7700	3,3198
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19796296	20,7700	4,1117
TOTAL Mão de Obra:					7,4315	
VALOR:					10,72	

7.18. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8246	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	237,3000	237,3000
TOTAL Material:					237,3000	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49317724	20,7700	10,2433
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49783025	15,5500	7,7413
TOTAL Mão de Obra:					17,9846	
VALOR:					255,28	

7.19. C4794 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9109	TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/ SUPORTE + 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x2")	SEINFRA	UN	1,00000000	44,7500	44,7500
TOTAL Material:					44,7500	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28713954	16,7700	4,8153
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28736922	20,7700	5,9687
TOTAL Mão de Obra:					10,7840	
VALOR:					55,53	

8.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	391,9900	391,9900
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	207,3900	207,3900
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,5300	17,5300
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,2800	0,1568



11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	14,8600	
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,6600	28,6600
					TOTAL Material:	660,5968

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,97978354	33,2010	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,98009605	40,2356	
					TOTAL Mão de Obra:	73,4366
					VALOR:	734,02

8.2. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7500	
					TOTAL Material:	12,7500

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49536741	8,3073	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49536741	10,0659	
					TOTAL Mão de Obra:	18,3732
					VALOR:	31,12


8.3. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	0,2589	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	2,7250	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	1,3750	
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,1600	
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	6,9600	
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	4,9300	
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	3,0600	
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,9300	
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,3000	
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	3,5520	
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	33,2000	
					TOTAL Material:	63,4509

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97092694	49,8224	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97092694	60,3692	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47577245	38,4983	
					TOTAL Mão de Obra:	148,6899
					VALOR:	212,14

8.4. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	0,2959
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	3,2700



Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	1,6500
11282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	6,1000
11283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,3800
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,8400
12012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	11,7100
12013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3700
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	10,7300
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	3,8700
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	6,5800
TOTAL Material:					42,5318

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97012135	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,97012135	20,3200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,47510113	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					148,6496
VALOR:					191,28

8.5. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,5300
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2352
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	95,9400
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,4300
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	127,7100
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,5600
12272	VALVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,8400
TOTAL Material:					347,6752

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,72212810	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,72223227	20,3200
TOTAL Mão de Obra:					100,9659
VALOR:					448,64

8.6. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,99546380	20,7700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,98639140	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					134,5342

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00839	CONCRETO PMBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,99773190	385,4200
TOTAL Serviço:					384,5456
VALOR:					519,08

8.7. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

PROF. LUIS CARLOS...
 PLS: 2623
 2623

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	66,8300	2,4393
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	14,58000000	0,5500	8,0190
TOTAL Material:						10,4583
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24865703	20,7700	5,1646
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,54704546	15,5500	8,5066
TOTAL Mão de Obra:						13,6712
VALOR:						24,13

8.8. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	2,0100	16,0800
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	43,0100	47,3110
TOTAL Material:						63,3910
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,59395385	20,7700	12,3364
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,59379222	15,5500	9,2335
TOTAL Mão de Obra:						21,5699
VALOR:						84,96

8.9. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)


Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,42200000	3,5500	1,4981
TOTAL Material:						1,4981
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,19792037	20,7700	4,1108
I2543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,19840183	15,5500	3,0851
TOTAL Mão de Obra:						7,1959
VALOR:						8,69

9.1. PMP - TEXTURA ACRILICA 2 DEMÃO EM PAREDES (M2)

OUTROS:		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PMP	TEXTURA ACRILICA 2 DEMÃO EM PAREDES		M2	1,00000000	29,48	29,48
TOTAL OUTROS:						29,48
VALOR:						29,19

9.2. C1209 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5400	0,2700
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,58000000	9,0100	5,2258
TOTAL Material:						5,4958
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24749411	16,7700	4,1505



12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34649178	20,7700	7,1966
TOTAL Mão de Obra:						11,3471
VALOR:						16,84

9.3. C4167 - LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	1,9600
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5400
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	24,3400
TOTAL Material:					7,4118

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39624490	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49482466	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					16,9225
VALOR:					24,33

9.4. C2898 - PINTURA HIDRACOR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	1,1400
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	0,5400
TOTAL Material:					0,5070

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,32659443	20,7700
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,14845201	15,5500
TOTAL Mão de Obra:					9,0918
VALOR:					9,60


9.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	17,0200
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7400
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	12,5500
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,5400
TOTAL Material:					6,4667

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34678122	16,7700
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39583993	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					14,0371
VALOR:					20,52

9.6. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	17,0200
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	24,7400



11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	11,6700	0,5010
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	22,3500	2,6820
TOTAL Material:						7,6620
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,79193206	16,7700	13,2807
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,79193206	20,7700	16,4484
TOTAL Mão de Obra:						29,7291
VALOR:						37,38

10.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,69260450	15,5500	10,7700
TOTAL Mão de Obra:						10,7700
VALOR:						10,77

10.2. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11251	CUPINICIDA TIPO "JINO CUPIM" E "PENETROL"	SEINFRA	L	0,20000000	21,0000	4,2000
TOTAL Material:						4,2000
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,39596700	16,7700	6,6404
TOTAL Mão de Obra:						6,6404
VALOR:						10,84

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 CPF - 974.400.193-34
 SOCIO-ADMINISTRADO

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 CREA Nº CE 12957/D
 ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÃO	DATA : 05/02/2023		BDI : 25,79%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÃO	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	CAMBURÃO-PARAIPABA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.464,43	42,52%	57,48%	100,00' %
			12.103,08	16.361,35	28.464,43
2	MOVIMENTAÇÃO	1.338,88	42,52%	57,48%	100,00' %
			569,29	769,59	1.338,88
3	ESTRUTURAS	4.352,40	42,52%	57,48%	100,00' %
			1.850,64	2.501,76	4.352,40
4	ACABAMENTO - ARGAMASSA	54.306,91	42,52%	57,48%	100,00' %
			23.091,30	31.215,61	54.306,91
5	ACABAMENTO - REVESTIMENTO	57.759,39	42,52%	57,48%	100,00' %
			24.559,29	33.200,10	57.759,39
6	ESQUADRIAS	623,36	42,52%	57,48%	100,00' %
			265,05	358,31	623,36
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	71.219,45	42,52%	57,48%	100,00' %
			30.282,51	40.936,94	71.219,45
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E ACESÓRIOS	57.946,31	42,52%	57,48%	100,00' %
			24.638,77	33.307,54	57.946,31
9	PINTURA	35.391,36	42,52%	57,48%	100,00' %
			15.048,41	20.342,95	35.391,36
10	LIMPEZA	7.875,59	42,52%	57,48%	100,00' %
			3.348,70	4.526,89	7.875,59
			135.757,04	183.521,04	319.278,08
			135.757,04	319.278,08	

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 CPF - 974.400.193-34
 SOCIO-ADMINISTRADO

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 CREA N° CE 12957/D
 ENGENHEIRO CIVIL




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	REFORMA DO POSTO DE SAUDE CAMBURÃO	DATA :	09/02/2023
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE CAMBURÃO	BDI :	25,78%
LOCAL:	CAMBURÃO-PARAIPABA-CE	FONTE	VERBAO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA	MES
		8,48%	47,70%
			59,2021

ENCARGOS SOCIAIS – HORISTAS E MENSALISTAS – TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA) E 027		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027,1
		HORISTAS %

A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00
A8	FGTS	8,00

B	ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A	44,41
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84
B2	FERIADOS	3,71
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87
B4	13º SALÁRIO	10,80
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,55
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03

C	ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA DE A	14,73
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45

D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45
TOTAL (A+B+C+D)	TOTAL (A+B+C+D)	83,85

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 CPF – 974.400.193-34
 SOCIO-ADMINISTRADOR

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 CREA Nº CE 12957/D
 ENGENHEIRO CIVIL