



J.L. EMPREENDIMENTOS &amp; CONSTRUÇÕES



A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE

**REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE.

## PROPOSTA DE PREÇOS

PREZADOS SENHORES

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA OBJETO DO EDITAL DE **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023**, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE. CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, PELO PREÇO GLOBAL DE **R\$ 3.834.835,49 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)**, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE **90 (NOVENTA) DIAS**.

CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. **ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR**, CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº. 2005009046943 SSPDS/CE, CPF Nº 021.608.873-90, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE **60 (SESSENTA) DIAS** CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

ATENCIOSAMENTE

CRATEÚS/CE., AOS 11 DE JULHO DE 2023.


*Adahil Veras Leitão Júnior*  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-90



*Adahil Veras Leitão Júnior*  
JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 14.026.525/0001-00  
ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 021.608.873-90

---

**JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**  
CNPJ/MF Nº. 14.026.525/0001-00  
**ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR**  
CPF/MF Nº. 021.608.873-90  
**REPRESENTANTE LEGAL**




CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE  
EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023  
FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENL. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÉS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÉS/ BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, FONTE, UNIDADE, QTD, VALOR UNITARIO (SEM BDI, BDI, COM BDI), PREÇO TOTAL R\$. Rows include sections like ADMINISTRAÇÃO DE OBRA, SERVIÇOS PRELIMINARES, MURROS E FECHAMENTOS, etc.



EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE  
 EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 023.2023  
 FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	25,10	80,18	20,44	100,62	2.525,56
7.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	28,00	395,41	100,82	496,23	13.894,44
7.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	2,30	633,38	161,51	794,89	1.828,24
7.5	C0806	COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	SEINFRA	M2	14,40	57,48	14,65	72,13	1.038,67
7.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	811,76	53,63	13,67	67,30	54.631,44
7.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,20	1.492,19	380,50	1.872,69	374,53
7.8	C4466	COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	193,10	136,02	34,68	170,70	32.962,17
7.9	C3652	RUFO/ALGUEIRO EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM	SEINFRA	M	114,50	132,43	33,76	166,19	19.028,75
7.10	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	58,50	10,69	2,72	13,41	784,48
7.11	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	7,40	472,30	120,43	592,73	4.386,20
7.12	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	148,20	21,82	5,56	27,38	4.057,71
7.13	C3001	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	148,20	76,90	19,60	96,50	14.301,30
7.14	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	18,00	50,72	12,93	63,65	1.145,70
7.15	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.623,52	5,55	1,41	6,96	11.299,69
7.16	C1220	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	SEINFRA	M2	646,68	28,66	7,30	35,96	23.254,61
7.17	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	938,00	29,40	7,49	36,89	34.602,82
7.18	C4443	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	607,80	68,04	17,35	85,39	51.900,04
7.19	C0032	PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	UN	20,00	367,48	93,70	461,18	9.223,60
7.20	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	33,60	213,58	54,46	268,04	9.006,14
7.21	C1279	ESMALTE DUAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	67,20	33,82	8,62	42,44	2.851,96
7.22	C1617	LATEX TRES DEMAS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	141,40	21,30	5,43	26,73	3.779,62
7.23	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	668,14	12,98	3,30	16,28	10.877,31
7.24	C0350	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA C/ACESSORIOS E TUBO DE LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	20,00	292,95	74,70	367,65	7.353,00
7.25	C4770	CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSORIOS	SEINFRA	UN	20,00	342,52	87,34	429,86	8.597,20
7.26	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	SEINFRA	UN	20,00	57,72	14,71	72,43	1.448,60
7.27	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	20,00	38,82	9,89	48,71	974,20
7.28	C0797	CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	20,00	9,25	2,35	11,60	232,00
7.29	C2093	RALO SECO PVC RIGIDO	SEINFRA	UN	20,00	40,74	10,38	51,12	1.022,40
7.30	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	7,00	292,92	74,69	367,61	2.573,27
7.31	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	40,00	11,50	2,93	14,43	577,20
7.32	C3410	CALCADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	86,50	247,93	63,22	311,15	26.914,47
7.33	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	60,00	192,01	48,96	240,97	14.458,20
7.34	C1950	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	SEINFRA	PT	40,00	173,12	44,14	217,26	8.690,40
7.35	SOP0133	FOSSA SÉPTICA E FILTRO EM ANÉIS D=1,50M (ARENINHA)	Composições Próprias	CJ	10,00	2.846,99	725,98	3.572,97	35.729,70
7.36	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	153,80	9,75	2,48	12,23	1.880,97
7.37	SOP0134	SUMIDOURA 1,7 x 3,8 x 1,6 (ARENINHA)	Composições Próprias	UN	10,00	1.525,97	389,12	1.915,09	19.150,90
7.38	C4418	LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A 3 m	SEINFRA	M2	181,40	91,59	23,35	114,94	20.850,11
7.39	C0515	CABIDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS	SEINFRA	UN	20,00	41,96	10,69	52,65	1.053,00
7.40	C1283	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)	SEINFRA	UN	20,00	81,84	20,86	102,70	2.054,00
7.41	C1990	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	20,00	37,86	9,65	47,51	950,20
7.42	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	20,00	40,13	10,23	50,36	1.007,20
7.43	C2255	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (7.5X15)cm	SEINFRA	UN	20,00	53,47	13,63	67,10	1.342,00
7.44	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	10,00	381,05	97,16	478,21	4.782,10
7.45	C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,30	99,82	25,45	125,27	2.919,79
7.46	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	756,00	7,04	1,79	8,83	6.675,48
7.47	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	58,50	24,28	6,19	30,47	1.782,49
8		LIMPEZA FINAL							6.752,65
8.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	5.154,70	1,05	0,26	1,31	6.752,65
								VALOR BDI TOTAL:	779.189,68
								VALOR ORÇAMENTO:	3.055.645,81
								VALOR TOTAL:	3.834.835,49

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR GLOBAL DE R\$ 3.834.835,49 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).  
 CRATEÚS/CE, 11 DE JULHO DE 2023.

*Adahil Veras Leitão Júnior*  
 JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO, JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-90



J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Adahil Vitor Leitão Júnior  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-90



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>MÊS</b>	<b>10/07/2023</b>		
	1 01PMJ_001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	1,00000000	2.291,80	2.291,80
		Sub-Total de Mão de Obra				2.291,80
		Custo Direto Total				2.291,80
		Taxa de BDI %		0,00000000		-
		Total da Composição				2.291,80
		Preço Unitário Adotado				2.291,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1.1</b>	<b>TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018</b>		<b>M2</b>	<b>31/12/2022</b>		
	2 0203992	TABUA APARELHADA *2.5 X 30* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,00000000	23,39	23,39
	2 0204433	CAIBRO NAO APARELHADO *7.5 X 7.5* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,22730000	19,71	24,19
	2 0205061	PRÉGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,04280000	23,39	1,00
	2 0207243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO. SEM PINTURA. ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM. ESPESSURA DE 0.50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	0,58530000	45,36	26,55
		Sub-Total de Material				75,13
		Serviços Auxiliares				
	A 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1609216	19,77	3,18
	A 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5099136	24,10	12,29
	A 91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00440000	22,00	0,10
	A 91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,01910000	20,80	0,40
	A 94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,00120000	315,53	0,38
		Total de Serviços Auxiliares				16,35
		Custo Direto Total				91,48
		Taxa de BDI %		0,00000000		-
		Total da Composição				91,48
		Preço Unitário Adotado				91,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1.2</b>	<b>BARRACAO ABERTO</b>		<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,9190272	20,94	19,24
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4594688	20,94	9,62
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0548608	16,58	17,49
		Sub-Total de Mão de Obra				46,35
	2 0210197	BARROTE DE 2"x2"	M	0,63250000	4,84	3,06
	2 0210198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	1,70940000	15,53	26,55
	2 0210983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	0,10260000	8,51	0,87
	2 0211075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	0,10260000	3,14	0,32
	2 0212340	FIQ DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	M	3,21000000	1,22	3,92
	2 0212357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SECAO	UN	0,06840000	9,10	0,62
	2 0212373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	0,10260000	2,73	0,28
	2 0212408	PRÉGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,10260000	15,01	1,54
	2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,10260000	25,73	2,64
	2 0212440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	UN	0,68380000	17,60	12,03
	2 0212444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE	UN	0,20460000	13,52	2,77
		Sub-Total de Material				54,60
		Serviços Auxiliares				
	A 10836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,01480000	371,55	5,50
		Total de Serviços Auxiliares				5,50
		Custo Direto Total				106,45
		Taxa de BDI %		0,00000000		-
		Total da Composição				106,45
		Preço Unitário Adotado				106,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.1.3</b>	<b>LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO</b>		<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		



EMPREENDEIMENTOS & CONSTRUÇÕES


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: JL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3600000	16,77	56,35
1	0110498	CARPINTEIRO	H	7,1680000	20,94	150,10
1	0112320	ENCANADOR	H	7,1680000	20,49	146,87
1	0112391	PEDREIRO	H	7,1680000	20,94	150,10
1	0112543	SERVEANTE	H	6,8291328	16,58	113,23
		Sub-Total de Mão de Obra				616,65
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0189000	60,48	1,14
2	0210177	BACIA TURCA DE LOUCA COM SIFAO INTEGRADO	UN	1,0000000	497,87	497,87
2	0210409	CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L. COM TAMPA	UN	1,0000000	266,93	266,93
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,0000000	11,30	282,50
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	1,0000000	13,92	13,92
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,0000000	8,97	71,76
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	30,0000000	0,52	15,60
2	0212161	TUBO CERAMICO DE 100MM	M	5,0000000	10,75	53,75
2	0212167	TUBO ACO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	30,0000000	20,30	609,00
2	0212943	HIDROM TIPO TAQUIMETRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UN	1,0000000	67,46	67,46
		Sub-Total de Material				1.879,93
		Custo Direto Total				2.496,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.496,58
		Preço Unitário Adotado				2.496,58

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux. Descrição					
2.1.4	INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA	UN	30/03/2021			
2	0210125	ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA	UN	1,0000000	44,52	44,52
2	0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	60,0000000	5,10	306,00
2	0210840	CONNECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	UN	4,0000000	4,93	19,72
2	0210952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	UN	2,0000000	2,75	5,50
2	0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	6,0000000	4,89	29,34
2	0211406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	UN	2,0000000	1,09	2,18
2	0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	33,51	33,51
2	0212383	NOFUSE DE 70 A.	UN	1,0000000	36,30	36,30
2	0212405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NO	UN	1,0000000	451,10	451,10
2	0212413	QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE	UN	1,0000000	244,07	244,07
		Sub-Total de Material				1.172,24
		Custo Direto Total				1.172,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.172,24
		Preço Unitário Adotado				1.172,24

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux. Descrição					
2.1.5	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	30/03/2021			
1	0112543	SERVEANTE	H	1,6807168	16,58	27,87
		Sub-Total de Mão de Obra				27,87
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	31,89	32,53
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	22,39	22,39
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	11,30	50,85
2	0211725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/	KG	0,1500000	13,92	2,09
		Sub-Total de Material				107,86
		Custo Direto Total				135,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				135,73
		Preço Unitário Adotado				135,73

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux. Descrição					
2.2.1	LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)	M2	30/03/2021			
1	0110037	AJUDANTE	H	0,0035840	16,77	0,06
1	0112382	NIVELADOR	H	0,0017920	24,86	0,04
1	0112445	TOPOGRAFO	H	0,0017920	30,34	0,05
		Sub-Total de Mão de Obra				0,15
3	0310700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,0010000	67,24	0,07
3	0310758	NIVEL (CHP)	H	0,0020000	0,62	-
3	0310775	TEODOLITO (CHP)	H	0,0020000	1,22	-
		Sub-Total de Equipamento				0,07



J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					0,22
		Custo Direto Total			-
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			0,22
		Preço Unitário Adotado			0,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.1		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,2270080	16,58	36,92
		Sub-Total de Mão de Obra				36,92
		Custo Direto Total				36,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,92
		Preço Unitário Adotado				36,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.2		CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0165760	16,58	0,27
		Sub-Total de Mão de Obra				0,27
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0098000	116,18	1,14
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0098000	150,17	1,47
		Sub-Total de Equipamento				2,61
		Custo Direto Total				2,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,88
		Preço Unitário Adotado				2,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.1.3		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 0.5 KM	M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0333000	116,18	3,87
		Sub-Total de Equipamento				3,87
		Custo Direto Total				3,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				3,87
		Preço Unitário Adotado				3,87


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.1		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	5,3760000	20,94	112,57
	1 0112543	SERVENTE	H	7,5079424	16,58	124,48
		Sub-Total de Mão de Obra				237,05
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3648000	60,48	22,06
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,5000000	0,50	54,75
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1000000	59,19	65,11
		Sub-Total de Material				141,92
		Custo Direto Total				378,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				378,97
		Preço Unitário Adotado				378,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.2.2		ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	7,6160000	20,94	159,48
	1 0112543	SERVENTE	H	7,6532736	16,58	126,89
		Sub-Total de Mão de Obra				286,37
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	0,61	143,35
		Sub-Total de Material				143,35
		Serviços Auxiliares				
	A C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,3000000	395,37	118,61



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE  
 EMPRESA: J.L EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 023.2023  
 FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Total de Serviços Auxiliares				118,61
		Custo Direto Total				548,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				548,33
		Preço Unitário Adotado				548,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>3.2.3</b>		<b>CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7168000	20,94	15,01
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6272000	20,94	13,13
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2688000	20,94	5,63
1	0112543	SERVENTE	H	0,9079168	16,58	15,05
		Sub-Total de Mão de Obra				48,82
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,00	0,18
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0400000	66,95	2,68
2	0210163	ACO CA-50	KG	1,3500000	8,51	11,49
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000000	21,33	21,33
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,50	8,68
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0900000	66,21	5,96
2	0211724	PREGO	KG	0,0200000	13,92	0,28
		Sub-Total de Material				50,60
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	19,99	0,40
		Sub-Total de Equipamento				0,40
		Custo Direto Total				99,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				99,82
		Preço Unitário Adotado				99,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>3.3.1</b>		<b>FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL 5 X</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1595136	16,77	19,45
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,1595136	20,94	24,28
		Sub-Total de Mão de Obra				43,73
2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	6,59	2,64
2	0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) [APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,1500000	12,36	1,85
2	0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,25	2,13
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	8,97	8,97
		Sub-Total de Material				15,59
		Custo Direto Total				59,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				59,32
		Preço Unitário Adotado				59,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>3.3.2</b>		<b>CONCRETO P/VIBR., FCK=25MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	5,0010240	16,58	82,92
		Sub-Total de Mão de Obra				82,92
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,50	174,50
		Sub-Total de Material				174,50
3	0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	18,62	-
3	0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	23,66	23,66
		Sub-Total de Equipamento				23,66
		Serviços Auxiliares				
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,8669000	6,81	5,90
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	73,86	61,75
		Total de Serviços Auxiliares				67,65
		Custo Direto Total				348,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				348,73
		Preço Unitário Adotado				348,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				





1. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
3.3.3	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,7920000	20,94	37,52
	1	0112543 SERVENTE	H	5,0236928	16,58	83,29
		Sub-Total de Mão de Obra				120,81
		Custo Direto Total				120,81
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				120,81
		Preço Unitário Adotado				120,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0896000	20,94	1,88
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1253504	16,58	2,08
		Sub-Total de Mão de Obra				3,96
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	60,48	0,37
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,50	1,22
		Sub-Total de Material				1,59
		Custo Direto Total				5,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,55
		Preço Unitário Adotado				5,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:4		M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,5005056	20,94	10,48
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5005056	16,58	8,30
		Sub-Total de Mão de Obra				18,78
		Serviços Auxiliares				
	A	C0165 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4	M3	0,0250000	738,11	18,45
		Total de Serviços Auxiliares				18,45
		Custo Direto Total				37,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,23
		Preço Unitário Adotado				37,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.5.1	CAIACAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES		M2	30/03/2021		
	1	0112395 PINTOR	H	0,2665600	20,94	5,58
		Sub-Total de Mão de Obra				5,58
	2	0212496 SUPERCAL	KG	0,4500000	1,03	0,46
		Sub-Total de Material				0,46
		Custo Direto Total				6,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,04
		Preço Unitário Adotado				6,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.6.1	ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA		M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,4343808	16,77	7,28
	1	0110046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,8064000	16,77	13,52
	1	0111858 SERRALHEIRO	H	1,3440000	20,94	28,14
		Sub-Total de Mão de Obra				48,94
	2	0210098 ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	0,1500000	8,15	1,22
	2	0210100 ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	0,0700000	9,43	0,66
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1200000	22,39	2,69
	2	0211872 SOLDA 50X50	KG	0,1500000	74,13	11,12
	2	0212036 TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.	M2	1,0500000	15,77	16,56
	2	0212171 TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	2,7300000	63,63	173,71
	2	0212293 ZARCAO	L	0,1000000	20,23	2,02
		Sub-Total de Material				207,98



J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					256,92
		Custo Direto Total			-
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			256,92
		Preço Unitário Adotado			256,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.6.2		ALAMBRADO C/ MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D= 2 1/2" COM TELA DE NYLON MALHA 5X	M2	10/07/2023		
	2 0210997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM	KG	0,1500000	24,85	3,73
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200000	22,39	2,69
	2 0212172	TUBO ACO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	M	2,0000000	78,97	157,94
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1000000	20,23	2,02
		Sub-Total de Material				166,38
		Serviços Auxiliares				
	A 88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2422784	19,91	4,82
	A 88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2422784	24,28	5,88
	A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1792000	18,63	3,34
		Total de Serviços Auxiliares				14,04
		Custo Direto Total				180,42
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				180,42
		Preço Unitário Adotado				180,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
3.6.3		REDE EM TELA DE NYLON 10X10CM, PARA PROTEÇÃO SUPERIOR DE CAMPOS E ARENINHAS FIXADO POR G	M2	10/07/2023		
	2 0210997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018. DIAMETRO IGUAL A 4.00 MM	KG	0,1500000	24,85	3,73
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1200000	22,39	2,69
	2 0212171	TUBO ACO GALVANIZADO DE 50MM (2")	M	1,1000000	63,63	69,99
	2 0212293	ZARCAO	L	0,1000000	20,23	2,02
		Sub-Total de Material				78,43
		Serviços Auxiliares				
	A 88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2422784	19,91	4,82
	A 88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2422784	24,28	5,88
	A 88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1792000	18,63	3,34
		Total de Serviços Auxiliares				14,04
		Custo Direto Total				92,47
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				92,47
		Preço Unitário Adotado				92,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.1		ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,8819328	16,58	14,62
		Sub-Total de Mão de Obra				14,62
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	54,55	60,01
		Sub-Total de Material				60,01
	3 0310706	CAMINHAO TANQUE 6.000 I (CHP)	H	0,0350000	120,82	4,23
	3 0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0350000	37,78	1,32
		Sub-Total de Equipamento				5,55
		Custo Direto Total				80,18
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				80,18
		Preço Unitário Adotado				80,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
4.1.2		LASTRO DE BRITA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	1,6807168	16,58	27,87
		Sub-Total de Mão de Obra				27,87
	2 0210280	BRITA	M3	1,1500000	68,27	78,51
		Sub-Total de Material				78,51
		Custo Direto Total				106,38
		Taxa de BDI %	0,0000000			-



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
						106,38
		Total da Composição				106,38
		Preço Unitário Adotado				106,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.1.3</b>		<b>LASTRO DE PO DE PEDRA</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0112543 SERVENTE	H	1,0921344	16,58	18,11
		Sub-Total de Mão de Obra				18,11
	2	0212403 PO DE PEDRA	M3	1,1500000	54,17	62,30
		Sub-Total de Material				62,30
		Custo Direto Total				80,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				80,41
		Preço Unitário Adotado				80,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.1.4</b>		<b>COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	3	0310726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0110000	75,20	0,83
		Sub-Total de Equipamento				0,83
		Custo Direto Total				0,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,83
		Preço Unitário Adotado				0,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.1.5</b>		<b>ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DI</b>	<b>CJ</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0112391 PEDREIRO	H	3,1360000	20,94	65,67
	1	0112543 SERVENTE	H	4,5896704	16,58	76,10
		Sub-Total de Mão de Obra				141,77
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,2300000	66,95	15,40
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	105,0000000	0,50	52,50
	2	0211138 TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE A	CJ	1,0000000	2.643,20	2.643,20
	2	0211605 PEDRISCO	M3	0,3000000	66,21	19,86
		Sub-Total de Material				2.730,96
		Custo Direto Total				2.872,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.872,73
		Preço Unitário Adotado				2.872,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>4.1.6</b>		<b>GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNE</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	2	0219149 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETI	M2	1,0000000	119,20	119,20
		Sub-Total de Material				119,20
		Custo Direto Total				119,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				119,20
		Preço Unitário Adotado				119,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>5.1</b>		<b>TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4280192	16,77	7,18
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,4280192	20,49	8,77
		Sub-Total de Mão de Obra				15,95
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	KG	0,0170000	40,46	0,69
	2	0211888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	L	0,0260000	35,14	0,91
	2	0212196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100000	8,60	8,69
		Sub-Total de Material				10,29
		Custo Direto Total				26,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		-



J.L. EMPREENDIMENTOS &amp; CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			26,24
		Preço Unitário Adotado			26,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
5.2		JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3210368	16,77	5,38
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,3210368	20,49	6,58
		Sub-Total de Mão de Obra				11,96
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340000	40,46	1,38
	2	0211285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000000	4,35	4,35
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520000	35,14	1,83
		Sub-Total de Material				7,56
		Custo Direto Total				19,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,52
		Preço Unitário Adotado				19,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.1		PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LAMPADA DE UN	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,1826560	16,77	36,60
	1	0112312 ELETRICISTA	H	6,1824000	20,94	129,46
		Sub-Total de Mão de Obra				166,06
	2	0210199 BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	3,0000000	28,22	84,66
	2	0210501 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	31,27	31,27
	2	0211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	10,0000000	3,14	31,40
	2	0211478 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W/220V	UN	3,0000000	39,93	119,79
	2	0211738 PROJETO EXTERNO COM ANGULO ELEV REGULAVEL P/LAM	UN	3,0000000	66,44	199,32
	2	0211778 REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERC	UN	3,0000000	105,80	317,40
	2	0216796 CABO POLIFASICO - 4 X 2,5MM	M	10,0000000	6,09	60,90
		Sub-Total de Material				844,74
		Serviços Auxiliares				
A	C5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	1,0000000	1.054,29	1.054,29
		Total de Serviços Auxiliares				1.054,29
		Custo Direto Total				2.065,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2.065,09
		Preço Unitário Adotado				2.065,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.2		QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,2813568	16,77	71,80
	1	0112312 ELETRICISTA	H	4,2813568	20,94	89,65
		Sub-Total de Mão de Obra				161,45
	2	0210126 ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000000	0,81	2,43
	2	0210285 BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000000	0,95	2,85
	2	0210338 CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000000	16,33	32,66
	2	0210355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	M	1,0000000	5,10	5,10
	2	0210436 CAIXA TIPO 'J' 50X60X27CM	UN	1,0000000	73,41	73,41
	2	0210551 CHAVE GERAL 3X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000000	311,87	311,87
	2	0210841 CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,32	2,32
	2	0211071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000000	2,52	3,78
	2	0211243 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	62,07	62,07
	2	0211720 POSTE DE CONCRETO DUPLO T ( 8MX300KG), RESISTENCI	UN	1,0000000	553,50	553,50
		Sub-Total de Material				1.049,99
		Custo Direto Total				1.211,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.211,44
		Preço Unitário Adotado				1.211,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>6.3</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO</b>						
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,6759040	16,77	44,87
	1	0112312	ELETRICISTA	H	2,6759040	20,94	56,03
			Sub-Total de Mão de Obra				100,90
	2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	29,02	29,02
	2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	28,55	28,55
	2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	23,60	23,60
	2	0211756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	UN	1,0000000	96,10	96,10
			Sub-Total de Material				177,27
			Custo Direto Total				278,17
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				278,17
			Preço Unitário Adotado				278,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>6.4</b>	<b>LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W</b>						
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9810304	16,77	16,45
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,9810304	20,94	20,54
			Sub-Total de Mão de Obra				36,99
	2	0211370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W	UN	1,0000000	45,45	45,45
			Sub-Total de Material				45,45
			Custo Direto Total				82,44
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				82,44
			Preço Unitário Adotado				82,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>6.5</b>	<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")</b>						
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4459392	16,77	7,48
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,4459392	20,94	9,34
			Sub-Total de Mão de Obra				16,82
	2	0211069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	M	1,1000000	6,52	7,17
			Sub-Total de Material				7,17
			Custo Direto Total				23,99
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				23,99
			Preço Unitário Adotado				23,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>6.6</b>	<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1")</b>						
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4013184	16,77	6,73
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,4013184	20,94	8,40
			Sub-Total de Mão de Obra				15,13
	2	0211070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000000	4,89	5,38
			Sub-Total de Material				5,38
			Custo Direto Total				20,51
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				20,51
			Preço Unitário Adotado				20,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>6.7</b>	<b>ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M</b>						
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,1223808	16,77	52,36
	1	0112312	ELETRICISTA	H	1,3440000	20,94	28,14
			Sub-Total de Mão de Obra				80,50
	2	0210339	CABO COBRE NU 35MM2	M	3,0000000	22,56	67,68
	2	0210421	CAIXA INSPECAO DO TERRA	UN	1,0000000	46,26	46,26
	2	0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	1,0000000	2,32	2,32
	2	0212352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	1,0000000	33,51	33,51
			Sub-Total de Material				149,77
			Custo Direto Total				230,27



EMPREENDEIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				230,27
		Preço Unitário Adotado				230,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.8</b>		<b>CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2</b>	M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,0981120	16,77	1,65
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,0981120	20,94	2,05
		Sub-Total de Mão de Obra				3,70
	2	0218229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,0200000	1,67	1,70
		Sub-Total de Material				1,70
		Custo Direto Total				5,40
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,40
		Preço Unitário Adotado				5,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.9</b>		<b>CABO EM PVC 1000V 4MM2</b>	M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1070720	16,77	1,80
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1075200	20,94	2,25
		Sub-Total de Mão de Obra				4,05
	2	0210374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200000	2,39	2,44
		Sub-Total de Material				2,44
		Custo Direto Total				6,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,49
		Preço Unitário Adotado				6,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.10</b>		<b>ARAME GALVANIZADO PARA PESCA</b>	M	30/03/2021		
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,0891520	20,94	1,87
		Sub-Total de Mão de Obra				1,87
	2	0210102 ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,0200000	20,14	0,40
		Sub-Total de Material				0,40
		Custo Direto Total				2,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				2,27
		Preço Unitário Adotado				2,27


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.11</b>		<b>DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA</b>	UN	30/03/2021		
	1	0110037 AJUDANTE	H	0,5349120	16,77	8,97
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,5350912	20,94	11,20
		Sub-Total de Mão de Obra				20,17
	2	0218365 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	103,00	103,00
		Sub-Total de Material				103,00
		Custo Direto Total				123,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				123,17
		Preço Unitário Adotado				123,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.12</b>		<b>DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A</b>	UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2675456	16,77	4,49
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2675456	20,94	5,60
		Sub-Total de Mão de Obra				10,09
	2	0210980 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	UN	1,0000000	8,51	8,51
		Sub-Total de Material				8,51



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE  
 EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 023.2023  
 FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					18,60
		Custo Direto Total			-
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			18,60
		Preço Unitário Adotado			18,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.13		<b>DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A</b>	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2675456	16,77	4,49
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2675456	20,94	5,60
		Sub-Total de Mão de Obra				10,09
	2 0210984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000000	8,51	8,51
		Sub-Total de Material				8,51
		Custo Direto Total				18,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,60
		Preço Unitário Adotado				18,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.14		<b>DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V</b>	UN	30/03/2021		
	2 0218442	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO -	UN	1,0000000	106,71	106,71
		Sub-Total de Material				106,71
		Custo Direto Total				106,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				106,71
		Preço Unitário Adotado				106,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.15		<b>CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMP A CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm</b>	UN	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	0,8000000	107,85	86,28
	A C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	0,7800000	11,41	8,90
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0252000	353,88	8,92
	A C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,2160000	36,92	7,97
	A C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	M2	0,1200000	101,77	12,21
	A C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6	M2	0,6000000	27,88	16,73
		Total de Serviços Auxiliares				141,01
		Custo Direto Total				141,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				141,01
		Preço Unitário Adotado				141,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
6.16		<b>CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMP A DE CONCRETO</b>	UN	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2016000	16,77	3,38
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0617600	16,77	17,81
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2016000	20,94	4,22
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	1,0617600	20,94	22,23
	1 0112391	PEDREIRO	H	3,6825600	20,94	77,11
	1 0112543	SERVEENTE	H	6,0288256	16,58	99,96
		Sub-Total de Mão de Obra				224,71
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	9,00	0,40
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1178000	60,48	7,12
	2 0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	7,42	19,16
	2 0210280	BRITA	M3	0,0980000	68,27	6,69
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	0,99	7,57
	2 0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	27,18	5,44
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	28,0000000	0,50	14,00
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	8,97	0,53
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,0000000	0,52	73,32
		Sub-Total de Material				134,23



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50%/

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					358,94
		Custo Direto Total			-
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			358,94
		Preço Unitário Adotado			358,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.17</b>		<b>INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V</b>	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1872640	16,77	3,14
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1872640	20,94	3,92
		Sub-Total de Mão de Obra				7,06
	2 0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	6,81	6,81
		Sub-Total de Material				6,81
		Custo Direto Total				13,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,87
		Preço Unitário Adotado				13,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.18</b>		<b>TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V</b>	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2587648	16,77	4,34
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2587648	20,94	5,42
		Sub-Total de Mão de Obra				9,76
	2 0212107	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	1,0000000	7,54	7,54
		Sub-Total de Material				7,54
		Custo Direto Total				17,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,30
		Preço Unitário Adotado				17,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.19</b>		<b>CAIXA DE LIGACAO PVC 4" X 2"</b>	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1335040	16,77	2,24
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1339520	20,94	2,80
		Sub-Total de Mão de Obra				5,04
	2 0216432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	1,0000000	1,57	1,57
		Sub-Total de Material				1,57
		Custo Direto Total				6,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,61
		Preço Unitário Adotado				6,61

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.20</b>		<b>ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA</b>	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7168000	16,77	12,02
		Sub-Total de Mão de Obra				12,02
	2 0211084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000000	1,54	1,54
		Sub-Total de Material				1,54
		Custo Direto Total				13,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,56
		Preço Unitário Adotado				13,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.21</b>		<b>ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")</b>	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5350912	16,77	8,97
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5349120	20,94	11,20
		Sub-Total de Mão de Obra				20,17
	2 0211068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	1,1000000	7,17	7,89





JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
						7,89
						28,06
				0,0000000		-
						28,06
						28,06
						28,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.22</b>		<b>CABO EM PVC 1000V 6MM2</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1160320	16,77	1,95
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1160320	20,94	2,43
		Sub-Total de Mão de Obra				4,38
	2	0210375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0200000	3,27	3,34
		Sub-Total de Material				3,34
		Custo Direto Total		0,0000000		7,72
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				7,72
		Preço Unitário Adotado				7,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.23</b>		<b>CABO EM PVC 1000V 10MM2</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1245440	16,77	2,09
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1249920	20,94	2,62
		Sub-Total de Mão de Obra				4,71
	2	0210366 CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200000	5,24	5,34
		Sub-Total de Material				5,34
		Custo Direto Total		0,0000000		10,05
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				10,05
		Preço Unitário Adotado				10,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.24</b>		<b>CABO COBRE NU 6MM2</b>	<b>M</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1159424	16,77	1,94
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1159424	20,94	2,43
		Sub-Total de Mão de Obra				4,37
	2	0210340 CABO COBRE NU 6MM2	M	1,0200000	5,27	5,38
		Sub-Total de Material				5,38
		Custo Direto Total		0,0000000		9,75
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				9,75
		Preço Unitário Adotado				9,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>6.25</b>		<b>DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8028160	16,77	13,46
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,8028160	20,94	16,81
		Sub-Total de Mão de Obra				30,27
	2	0211008 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A	UN	1,0000000	46,15	46,15
		Sub-Total de Material				46,15
		Custo Direto Total		0,0000000		76,42
		Taxa de BDI %				-
		Total da Composição				76,42
		Preço Unitário Adotado				76,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.1</b>		<b>ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1	0112543 SERVENTE	H	2,2270080	16,58	36,92
		Sub-Total de Mão de Obra				36,92



J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
					36,92
		Custo Direto Total			-
		Taxa de BDI %	0,0000000		36,92
		Total da Composição			36,92
		Preço Unitário Adotado			36,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.2</b>		<b>ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,8819328	16,58	14,62
		Sub-Total de Mão de Obra				14,62
	2 0210111	AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	54,55	60,01
		Sub-Total de Material				60,01
	3 0310706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	H	0,0350000	120,82	4,23
	3 0310725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0350000	37,78	1,32
		Sub-Total de Equipamento				5,55
		Custo Direto Total				80,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				80,18
		Preço Unitário Adotado				80,18


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.3</b>		<b>ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	4,4800000	20,94	93,81
	1 0112543	SERVENTE	H	5,6694400	16,58	94,00
		Sub-Total de Mão de Obra				187,81
	2 0211600	PEDRA DE MAO (RACHAO)	M3	1,1500000	59,19	68,07
		Sub-Total de Material				68,07
	A C0170	Serviços Auxiliares				
		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,3000000	465,10	139,53
		Total de Serviços Auxiliares				139,53
		Custo Direto Total				395,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				395,41
		Preço Unitário Adotado				395,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.4</b>		<b>ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMAÇAO EM FERRO</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,6880000	20,94	56,29
	1 0112543	SERVENTE	H	8,3752704	16,58	138,86
		Sub-Total de Mão de Obra				195,15
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,6183000	66,95	41,40
	2 0210163	ACO CA-50	KG	18,0000000	8,51	153,18
	2 0210280	BRITA	M3	0,6150000	68,27	41,99
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	368,5000000	0,50	184,25
	2 0211605	PEDRISCO	M3	0,2630000	66,21	17,41
		Sub-Total de Material				438,23
		Custo Direto Total				633,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				633,38
		Preço Unitário Adotado				633,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.5</b>		<b>COBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,3440000	20,94	28,14
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6987904	16,58	11,59
		Sub-Total de Mão de Obra				39,73
	2 0210823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	4,0000000	4,02	16,08
		Sub-Total de Material				16,08
		Serviços Auxiliares				
	A C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	0,0036000	465,10	1,67
		Total de Serviços Auxiliares				1,67
		Custo Direto Total				57,48



1. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE  
 EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023  
 FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			57,48
		Preço Unitário Adotado			57,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.6</b>		<b>ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=</b>	<b>M2</b>	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8960000	20,94	18,76
	1 0112543	SERVEnte	H	0,9321984	16,58	15,46
		Sub-Total de Mão de Obra				34,22
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0150000	60,48	0,91
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,1800000	0,99	2,16
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,1800000	0,50	1,09
	2 0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,0000000	0,61	15,25
		Sub-Total de Material				19,41
		Custo Direto Total				53,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,63
		Preço Unitário Adotado				53,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.7</b>		<b>VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO</b>	<b>M3</b>	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	10,7520000	16,77	180,31
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,3008000	20,94	90,06
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	6,7200000	20,94	140,72
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7920000	20,94	37,52
	1 0112543	SERVEnte	H	10,2239872	16,58	169,51
		Sub-Total de Mão de Obra				618,12
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	1,2000000	9,00	10,80
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6235000	60,48	37,71
	2 0210157	ACO CA-25	KG	60,0000000	8,52	511,20
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	68,27	59,94
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	327,6000000	0,50	163,80
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	11,30	6,78
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	2,0000000	12,36	24,72
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	5,0000000	8,97	44,85
		Sub-Total de Material				859,80
	3 0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,99	14,27
		Sub-Total de Equipamento				14,27
		Custo Direto Total				1.492,19
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.492,19
		Preço Unitário Adotado				1.492,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.8</b>		<b>COBERTURA TELHA CERAMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)</b>	<b>M2</b>	30/03/2021		
	1 0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,8960000	16,77	15,03
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	0,8960000	20,94	18,76
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,9499392	20,94	19,89
	1 0112543	SERVEnte	H	0,9499392	16,58	15,75
		Sub-Total de Mão de Obra				69,43
	2 0210405	CAIBRO DE 2"x1"	M	3,5000000	5,13	17,96
	2 0211724	PREGO	KG	0,1200000	13,92	1,67
	2 0211824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	3,5000000	1,21	4,24
	2 0212045	TELHA CERAMICA COLONIAL	UN	33,0000000	0,64	21,12
	2 0216519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	M	1,3300000	16,24	21,60
		Sub-Total de Material				66,59
		Custo Direto Total				136,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				136,02
		Preço Unitário Adotado				136,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



EMPRESA DE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
7.9	RUFO/ALGIEIROZ EM CONCRETO PRE-MOLDADO L=30CM			M	30/03/2021	
	1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2956800	4,96
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3225600	6,75
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,1284864	2,69
	1	0112543	SERVENTE	H	0,1284864	2,13
			Sub-Total de Mão de Obra			16,53
	2	0210102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,2250000	4,53
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	0,23
	2	0210163	ACO CA-50	KG	11,4450000	97,40
	2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,3500000	9,51
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2500000	1,63
	2	0210965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,2000000	1,32
	2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0120000	0,79
	2	0211724	PREGO	KG	0,0350000	0,49
			Sub-Total de Material			115,90
			Custo Direto Total			132,43
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			132,43
			Preço Unitário Adotado			132,43

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.10	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL			M	30/03/2021	
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,2688000	5,63
	1	0112543	SERVENTE	H	0,2658432	4,41
			Sub-Total de Mão de Obra			10,04
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0025000	0,17
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	0,3240000	0,32
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,3240000	0,16
			Sub-Total de Material			0,65
			Custo Direto Total			10,69
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			10,69
			Preço Unitário Adotado			10,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.11	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO			M3	30/03/2021	
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,7920000	37,52
	1	0112543	SERVENTE	H	13,4270080	222,62
			Sub-Total de Mão de Obra			260,14
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	42,22
	2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	59,94
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	110,00
			Sub-Total de Material			212,16
			Custo Direto Total			472,30
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			472,30
			Preço Unitário Adotado			472,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.12	REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm			M2	30/03/2021	
	1	0112391	PEDREIRO	H	0,2240000	4,69
	1	0112543	SERVENTE	H	0,4599168	7,63
			Sub-Total de Mão de Obra			12,32
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0365000	2,21
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	7,29
			Sub-Total de Material			9,50
			Custo Direto Total			21,82
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			21,82
			Preço Unitário Adotado			21,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.13		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2) - PEI-5/PEI-4	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,5205760	20,94	10,90
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5205760	16,58	8,63
		Sub-Total de Mão de Obra				19,53
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	38,92	42,81
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,82	14,56
		Sub-Total de Material				57,37
		Custo Direto Total				76,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				76,90
		Preço Unitário Adotado				76,90

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.14		SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	M	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0716800	20,94	1,50
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0286720	16,58	0,48
		Sub-Total de Mão de Obra				1,98
	2 0211882	SOLEIRA DE MARMORE DE 15CM	M	1,0000000	46,52	46,52
		Sub-Total de Material				46,52
		Serviços Auxiliares				
	A C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	584,78	2,22
		Total de Serviços Auxiliares				2,22
		Custo Direto Total				50,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				50,72
		Preço Unitário Adotado				50,72

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.15		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0896000	20,94	1,88
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1253504	16,58	2,08
		Sub-Total de Mão de Obra				3,96
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	60,48	0,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,50	1,22
		Sub-Total de Material				1,59
		Custo Direto Total				5,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,55
		Preço Unitário Adotado				5,55

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.16		EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5376000	20,94	11,26
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6674304	16,58	11,07
		Sub-Total de Mão de Obra				22,33
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	60,48	1,47
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	9,7200000	0,50	4,86
		Sub-Total de Material				6,33
		Custo Direto Total				28,66
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,66
		Preço Unitário Adotado				28,66

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.17		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5201280	20,94	10,89
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5204864	16,58	8,63
		Sub-Total de Mão de Obra				19,52
		Serviços Auxiliares				



EMPREENDEIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	A	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0250000	395,37	9,88
			Total de Serviços Auxiliares				9,88
			Custo Direto Total				29,40
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				29,40
			Preço Unitário Adotado				29,40

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.18</b>		<b>CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm (900cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PA</b>	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,6244224	20,94	13,08
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6245120	16,58	10,35
		Sub-Total de Mão de Obra				23,43
	2	0216498 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES ATE 30x30	M2	1,1000000	30,63	33,69
	2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	1,82	10,92
		Sub-Total de Material				44,61
		Custo Direto Total				68,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				68,04
		Preço Unitário Adotado				68,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.19</b>		<b>PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM</b>	UN	30/03/2021		
	2	0216743 PORTA EM PVC P/DIVISORIA (0,80 X 2,10)M INCLUS. F	UN	1,0000000	367,48	367,48
		Sub-Total de Material				367,48
		Custo Direto Total				367,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				367,48
		Preço Unitário Adotado				367,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.20</b>		<b>PORTA DE FERRO EM CHAPA</b>	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	2,6015360	20,94	54,48
	1	0112543 SERVENTE	H	2,6018048	16,58	43,14
		Sub-Total de Mão de Obra				97,62
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0072000	60,48	0,44
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	0,4900000	0,99	0,49
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,0300000	0,50	1,02
	2	0211704 PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,0000000	114,01	114,01
		Sub-Total de Material				115,96
		Custo Direto Total				213,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				213,58
		Preço Unitário Adotado				213,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.21</b>		<b>ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO</b>	M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7133056	16,77	11,96
	1	0112395 PINTOR	H	0,7133056	20,94	14,94
		Sub-Total de Mão de Obra				26,90
	2	0210035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300000	15,40	0,46
	2	0211100 ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	22,39	3,58
	2	0211346 LIXA PARA FERRO	N	0,3000000	1,51	0,45
	2	0212293 ZARCAO	L	0,1200000	20,23	2,43
		Sub-Total de Material				6,92
		Custo Direto Total				33,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				33,82
		Preço Unitário Adotado				33,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



EMPREENHIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.22		LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3537408	16,77	5,93
	1 0112395	PINTOR	H	0,4480000	20,94	9,38
		Sub-Total de Mão de Obra				15,31
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,49	0,12
	2 0211490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	10,82	1,30
	2 0212096	TINTA LATEX	L	0,2400000	19,04	4,57
		Sub-Total de Material				5,99
		Custo Direto Total				21,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,30
		Preço Unitário Adotado				21,30

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.23		TEXTURA ACRILICA 1 DEMAIO EM PAREDES EXTERNAS	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1763328	16,77	2,96
	1 0112395	PINTOR	H	0,2688000	20,94	5,63
		Sub-Total de Mão de Obra				8,59
	2 0211856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	11,93	2,27
	2 0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	6,84	2,12
		Sub-Total de Material				4,39
		Custo Direto Total				12,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,98
		Preço Unitário Adotado				12,98

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.24		BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA C/ACESSORIOS E TUBO DE LIGACAO	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3379968	16,77	22,44
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,3379968	20,49	27,42
		Sub-Total de Mão de Obra				49,86
	2 0210174	BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA	UN	1,0000000	133,06	133,06
	2 0210245	BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA	UN	1,0000000	2,49	2,49
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	6,72	13,44
	2 0211925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	25,94	25,94
	2 0212190	TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA - AJUSTAVEL	UN	1,0000000	68,16	68,16
		Sub-Total de Material				243,09
		Custo Direto Total				292,95
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				292,95
		Preço Unitário Adotado				292,95

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.25		CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSORIOS	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,3377280	16,77	22,43
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,3377280	20,49	27,41
		Sub-Total de Mão de Obra				49,84
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	15,87	15,87
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,25	0,21
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	115,58	115,58
	2 0219073	CUBA DE LOUCA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM.	UN	1,0000000	161,02	161,02
		Sub-Total de Material				292,68
		Custo Direto Total				342,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				342,52
		Preço Unitário Adotado				342,52

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.26		PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	30/03/2021		



J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
1	0110152	AZULEJISTA	H	0,9540608	20,94	19,98
1	0112543	SERVENTE	H	0,9540608	16,58	15,82
		Sub-Total de Mão de Obra				35,80
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0010000	60,48	0,06
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500000	0,50	0,23
2	0211711	PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA 15X15CM	UN	1,0000000	21,63	21,63
		Sub-Total de Material				21,92
		Custo Direto Total				57,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				57,72
		Preço Unitário Adotado				57,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.27</b>		<b>REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")</b>	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4811520	16,77	8,07
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4816896	20,49	9,87
		Sub-Total de Mão de Obra				17,94
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,9400000	0,25	0,24
2	0211798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	20,64	20,64
		Sub-Total de Material				20,88
		Custo Direto Total				38,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,82
		Preço Unitário Adotado				38,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.28</b>		<b>CHUVEIRO PLASTICO (INSTALADO)</b>	UN	30/03/2021		
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2221184	20,49	4,55
		Sub-Total de Mão de Obra				4,55
2	0210796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,0000000	4,61	4,61
2	0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,3500000	0,25	0,09
		Sub-Total de Material				4,70
		Custo Direto Total				9,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,25
		Preço Unitário Adotado				9,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.29</b>		<b>RALO SECO PVC RIGIDO</b>	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8741376	16,77	14,66
1	0112320	ENCANADOR	H	0,8741376	20,49	17,91
		Sub-Total de Mão de Obra				32,57
2	0211770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	UN	1,0000000	8,17	8,17
		Sub-Total de Material				8,17
		Custo Direto Total				40,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,74
		Preço Unitário Adotado				40,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.30</b>		<b>BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm</b>	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,0752000	20,94	22,51
1	0112543	SERVENTE	H	1,6693376	16,58	27,68
		Sub-Total de Mão de Obra				50,19
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0080000	66,95	0,54
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,50	1,60
2	0217893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	240,59	240,59
		Sub-Total de Material				242,73
		Custo Direto Total				292,92
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				292,92





EMPREENHIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Preço Unitário Adotado			292,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.31</b>		<b>SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS</b>	UN	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1344000	20,94	2,81
	1 0112543	SERVEnte	H	0,2485504	16,58	4,12
		Sub-Total de Mão de Obra				6,93
	2 0210191	FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,5000000	7,54	3,77
		Sub-Total de Material				3,77
		Serviços Auxiliares				
	A C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0010000	798,61	0,80
		Total de Serviços Auxiliares				0,80
		Custo Direto Total				11,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,50
		Preço Unitário Adotado				11,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.32</b>		<b>CALCADA DE PROTECAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO</b>	M2	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800000	774,47	139,40
	A C1213	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200000	28,63	14,89
	A C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700000	472,30	33,06
	A C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000000	38,47	38,47
	A C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200000	19,84	10,32
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,1200000	36,92	4,43
	A C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200000	8,69	4,52
	A C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200000	23,68	2,84
		Total de Serviços Auxiliares				247,93
		Custo Direto Total				247,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				247,93
		Preço Unitário Adotado				247,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.33</b>		<b>PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUCAO</b>	PT	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6880000	16,77	45,08
	1 0112320	ENCANADOR	H	2,6880000	20,49	55,08
	1 0112543	SERVEnte	H	2,0729856	16,58	34,37
		Sub-Total de Mão de Obra				134,53
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	66,95	0,23
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000000	0,99	2,48
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,50	1,25
	2 0210884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,53	1,06
	2 0210885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,58	6,32
	2 0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	4,46	4,46
	2 0211412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000000	1,39	2,78
	2 0211426	LUVA REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000000	2,65	2,65
	2 0211973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000000	2,98	2,98
	2 0212200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (3/4")	M	1,2000000	2,68	3,22
	2 0212201	TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	6,01	30,05
		Sub-Total de Material				57,48
		Custo Direto Total				192,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				192,01
		Preço Unitário Adotado				192,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



EMPREENHIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 20 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
7.34	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUCAO	PT	30/03/2021			
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6880000	16,77	45,08	
1	0112320 ENCANADOR	H	2,6880000	20,49	55,08	
1	0112543 SERVENTE	H	2,0724480	16,58	34,36	
	Sub-Total de Mão de Obra				134,52	
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0040000	66,95	0,27	
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	3,0000000	0,99	2,97	
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,50	1,50	
2	0211282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,52	5,52	
2	0211283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,25	2,50	
2	0211284 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,67	1,67	
2	0212012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	UN	1,0000000	10,60	10,60	
2	0212013 TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	2,14	2,14	
2	0212193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	0,3300000	9,71	3,20	
2	0212194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2') - (NBR 5688)	M	1,5000000	3,50	5,25	
2	0212195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	M	0,5000000	5,96	2,98	
	Sub-Total de Material				38,60	
	Custo Direto Total				173,12	
	Taxa de BDI %		0,0000000		-	
	Total da Composição				173,12	
	Preço Unitário Adotado				173,12	

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.35	FOSSA SÉPTICA E FILTRO EM ANÉIS D=1,50M (ARENINHA)		10/07/2023		
1	0112391 PEDREIRO	H	8,0640000	20,94	168,86
1	0112543 SERVENTE	H	4,1190016	16,58	68,29
	Sub-Total de Mão de Obra				237,15
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,1090000	60,48	6,59
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000000	0,50	36,45
2	0216244 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=1,50M, H = 0,50M	UN	10,0000000	134,40	1.344,00
2	0217965 TAMPAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOUR	UN	2,0000000	184,73	369,46
2	0217966 LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	UN	1,0000000	166,18	166,18
	Sub-Total de Material				1.922,68
	Serviços Auxiliares				
A	C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	4,0000000	29,50	118,00
A	C2781 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,0400000	48,77	392,11
A	C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300000	95,10	21,87
A	C2862 LASTRO DE BRITA	M3	0,2300000	106,38	24,47
A	C2921 REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	5,5200000	23,68	130,71
	Total de Serviços Auxiliares				687,16
	Custo Direto Total				2.846,99
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				2.846,99
	Preço Unitário Adotado				2.846,99

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.36	LIMPEZA GERAL	M2	30/03/2021		
1	0112543 SERVENTE	H	0,5879552	16,58	9,75
	Sub-Total de Mão de Obra				9,75
	Custo Direto Total				9,75
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				9,75
	Preço Unitário Adotado				9,75

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
7.37	SUMIDOURA 1,7 x 3,8 x 1,6 (ARENINHA)	UN	10/07/2023		
1	0112391 PEDREIRO	H	8,0640000	20,94	168,86
1	0112543 SERVENTE	H	4,1190016	16,58	68,29
	Sub-Total de Mão de Obra				237,15
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,1090000	60,48	6,59
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	72,9000000	0,50	36,45
2	0218276 LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO A	M2	6,4600000	30,04	194,06
	Sub-Total de Material				237,10



J. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
		Serviços Auxiliares				
A	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	5,5200000	93,94	518,55
A	C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	8,0400000	48,77	392,11
A	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	0,2300000	95,10	21,87
A	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,2300000	106,38	24,47
A	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	4,0000000	23,68	94,72
		Total de Serviços Auxiliares				1.051,72
		Custo Direto Total				1.525,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1.525,97
		Preço Unitário Adotado				1.525,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.38</b>		<b>LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO DE 2,01 A 3 m</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2968448	20,94	6,22
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2968448	16,58	4,92
		Sub-Total de Mão de Obra				11,14
	2 0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	7,42	5,49
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	11,30	14,69
	2 0211728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0300000	12,36	0,37
	2 0211846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,9700000	4,25	4,12
	2 0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,6500000	8,97	5,83
	2 0218265	LAJE PRE-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ FORRO - VAO	M2	1,0000000	32,95	32,95
		Sub-Total de Material				63,45
		Serviços Auxiliares				
	A C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0300000	353,88	10,62
	A C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0300000	212,66	6,38
		Total de Serviços Auxiliares				17,00
		Custo Direto Total				91,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				91,59
		Preço Unitário Adotado				91,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.39</b>		<b>CABIDE DE LOUCA BRANCA C/DOIS GANCHOS</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0110152	AZULEJISTA	H	0,9540608	20,94	19,98
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9540608	16,58	15,82
		Sub-Total de Mão de Obra				35,80
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0005000	60,48	0,03
	2 0210333	CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS	UN	1,0000000	5,82	5,82
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6200000	0,50	0,31
		Sub-Total de Material				6,16
		Custo Direto Total				41,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				41,96
		Preço Unitário Adotado				41,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.40</b>		<b>ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD.P/WC (INSTALADO)</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	2 0211107	ESPELHO TIPO CRISMETAL,MOD. P/WC (INSTALADO)	UN	1,0000000	81,84	81,84
		Sub-Total de Material				81,84
		Custo Direto Total				81,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				81,84
		Preço Unitário Adotado				81,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.41</b>		<b>PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4445952	20,94	9,31
		Sub-Total de Mão de Obra				9,31




1. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
2	0211712	PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO	UN	1,0000000	28,55	28,55
		Sub-Total de Material				28,55
		Custo Direto Total				37,86
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				37,86
		Preço Unitário Adotado				37,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.42</b>		<b>PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4445952	20,94	9,31
		Sub-Total de Mão de Obra				9,31
2	0211717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO	UN	1,0000000	30,82	30,82
		Sub-Total de Material				30,82
		Custo Direto Total				40,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				40,13
		Preço Unitário Adotado				40,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.43</b>		<b>SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA (7.5X15)cm</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110152	AZULEJISTA	H	0,8673280	20,94	18,16
1	0112543	SERVEnte	H	0,8673280	16,58	14,38
		Sub-Total de Mão de Obra				32,54
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0010000	60,48	0,06
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,4500000	0,50	0,23
2	0211839	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7.5X15CM	UN	1,0000000	20,64	20,64
		Sub-Total de Material				20,93
		Custo Direto Total				53,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				53,47
		Preço Unitário Adotado				53,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.44</b>		<b>CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO</b>	<b>UN</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,2016000	16,77	3,38
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,0617600	16,77	17,81
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,2016000	20,94	4,22
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,0617600	20,94	22,23
1	0112391	PEDREIRO	H	3,7085440	20,94	77,66
1	0112543	SERVEnte	H	6,8345984	16,58	113,32
		Sub-Total de Mão de Obra				238,62
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0440000	9,00	0,40
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,1610000	60,48	9,74
2	0210169	ACO CA-60	KG	2,5820000	7,42	19,16
2	0210280	BRITA	M3	0,0770000	68,27	5,26
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	0,99	7,57
2	0210529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,2000000	27,18	5,44
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090000	0,50	20,95
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0590000	8,97	0,53
2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	141,1200000	0,52	73,38
		Sub-Total de Material				142,43
		Custo Direto Total				381,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				381,05
		Preço Unitário Adotado				381,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>7.45</b>		<b>CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7168000	20,94	15,01
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6272000	20,94	13,13
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2688000	20,94	5,63



J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE


EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
1	0112543	SERVENTE	H	0,9079168	16,58	15,05
		Sub-Total de Mão de Obra				48,82
2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	9,00	0,18
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0400000	66,95	2,68
2	0210163	ACO CA-50	KG	1,3500000	8,51	11,49
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	1,0000000	21,33	21,33
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,50	8,68
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,0900000	66,21	5,96
2	0211724	PREGO	KG	0,0200000	13,92	0,28
		Sub-Total de Material				50,60
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	19,99	0,40
		Sub-Total de Equipamento				0,40
		Custo Direto Total				99,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				99,82
		Preço Unitário Adotado				99,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.46		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm2)	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,1733760	20,94	3,63
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1733760	16,58	2,87
		Sub-Total de Mão de Obra				6,50
	2	0210118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,22	0,54
		Sub-Total de Material				0,54
		Custo Direto Total				7,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,04
		Preço Unitário Adotado				7,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
7.47		BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4459392	16,77	7,48
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,4459392	20,94	9,34
		Sub-Total de Mão de Obra				16,82
	2	0211724 PREGO	KG	0,1000000	13,92	1,39
	2	0216232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,0000000	6,07	6,07
		Sub-Total de Material				7,46
		Custo Direto Total				24,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,28
		Preço Unitário Adotado				24,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
8.1		LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M2	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,0632576	16,58	1,05
		Sub-Total de Mão de Obra				1,05
		Custo Direto Total				1,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,05
		Preço Unitário Adotado				1,05

CRATEÚS/CE, 11 DE JULHO DE 2023.

*Adahil Veras Leitão Júnior*  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-90



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

*Adahil Veras Leitão Júnior*  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-90



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88239</b>	<b>AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		H	31/12/2022		
1	0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,0000000	12,41	12,41
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
	Sub-Total de Mão de Obra					19,58
	Serviços Auxiliares					
A	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,19	0,19
	Total de Serviços Auxiliares					0,19
	Custo Direto Total					19,77
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					19,77
	Preço Unitário Adotado					19,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95309</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		H	31/12/2022		
1	0106117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	0,0154900	12,41	0,19
	Sub-Total de Mão de Obra					0,19
	Custo Direto Total					0,19
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,19
	Preço Unitário Adotado					0,19

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>88262</b>	<b>CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES</b>		H	31/12/2022		
1	0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	1,0000000	16,73	16,73
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,49	0,49
1	0143483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,34	1,34
	Sub-Total de Mão de Obra					23,90
	Serviços Auxiliares					
A	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
	Total de Serviços Auxiliares					0,20
	Custo Direto Total					24,10
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					24,10
	Preço Unitário Adotado					24,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>95330</b>	<b>CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA</b>		H	31/12/2022		
1	0101213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	0,0121100	16,73	0,20
	Sub-Total de Mão de Obra					0,20
	Custo Direto Total					0,20
	Taxa de BDI %			0,0000000		-
	Total da Composição					0,20
	Preço Unitário Adotado					0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



EMPREENDEIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91692		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP	CHP	31/12/2022		
		Serviços Auxiliares				
A	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8960000	23,10	20,70
A	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
A	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,01	0,01
A	91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,06	0,06
A	91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	1,14	1,14
		Total de Serviços Auxiliares				22,00
		Custo Direto Total				22,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				22,00
		Preço Unitário Adotado				22,00

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88297		OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2022		
		Serviços Auxiliares				
1	0104230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,0000000	16,73	16,73
1	0137370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,01	0,01
1	0143488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,82	0,82
		Sub-Total de Mão de Obra				22,90
		Serviços Auxiliares				
A	95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				0,20
		Custo Direto Total				23,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,10
		Preço Unitário Adotado				23,10

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
95360		CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2022		
1	0104230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	0,0121100	16,73	0,20
		Sub-Total de Mão de Obra				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91688		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CH	CH	31/12/2022		
2	0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000720	1.186,90	0,09
		Sub-Total de Material				0,09
		Custo Direto Total				0,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,09
		Preço Unitário Adotado				0,09

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91689		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JH	JH	31/12/2022		



EMPREENDEIMENTOS &amp; CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE  
 EMPRESA: JL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2	0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000075	1.186,90	0,01
		Sub-Total de Material				0,01
		Custo Direto Total				0,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,01
		Preço Unitário Adotado				0,01

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91690		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - N H		31/12/2022		
2	0214618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO. POTENCIA DE *1600* W. PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN	0,0000500	1.186,90	0,06
		Sub-Total de Material				0,06
		Custo Direto Total				0,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,06
		Preço Unitário Adotado				0,06

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91691		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - N H		31/12/2022		
2	0202705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL. SEM DEMANDA	KWH	1,3600000	0,84	1,14
		Sub-Total de Material				1,14
		Custo Direto Total				1,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,14
		Preço Unitário Adotado				1,14

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
91693		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - C CHI		31/12/2022		
		Serviços Auxiliares				
A	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8960000	23,10	20,70
A	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	H	1,0000000	0,09	0,09
A	91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,0000000	0,01	0,01
		Total de Serviços Auxiliares				20,80
		Custo Direto Total				20,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,80
		Preço Unitário Adotado				20,80

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
94974		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA	M3	31/12/2022		
2	0200370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	M3	0,8538000	60,48	51,64
2	0201379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	218,9300000	0,50	109,47
2	0204721	PEDRA BRITADA N. 1 (9.5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	0,5971000	82,89	49,49
		Sub-Total de Material				210,60
		Serviços Auxiliares				
A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,6320768	18,63	104,93
		Total de Serviços Auxiliares				104,93
		Custo Direto Total				315,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				315,53
		Preço Unitário Adotado				315,53

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31/12/2022		

RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM






EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE  
 EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,0000000	11,20	11,20
1	0137370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
1	0137371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
1	0137372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
1	0137373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
1	0143467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,59	0,59
1	0143491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,25	1,25
Sub-Total de Mão de Obra						18,38
Serviços Auxiliares						
A	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,25	0,25
Total de Serviços Auxiliares						0,25
Custo Direto Total						18,63
Taxa de BDI %					0,0000000	-
Total da Composição						18,63
Preço Unitário Adotado						18,63

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	31/12/2022		
1	0106111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,0222500	11,20
Sub-Total de Mão de Obra					0,25
Custo Direto Total					0,25
Taxa de BDI %					0,0000000
Total da Composição					0,25
Preço Unitário Adotado					0,25

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	8,9600000	16,58
Sub-Total de Mão de Obra					148,56
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	60,48
2	0210280	BRITA	M3	0,9658000	68,27
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,50
Sub-Total de Material					222,99
Custo Direto Total					371,55
Taxa de BDI %					0,0000000
Total da Composição					371,55
Preço Unitário Adotado					371,55

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	8,4034048	16,58
Sub-Total de Mão de Obra					139,33
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	60,48
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,50
Sub-Total de Material					256,04
Custo Direto Total					395,37
Taxa de BDI %					0,0000000
Total da Composição					395,37
Preço Unitário Adotado					395,37

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux. Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENTE	H	0,0249088	16,58
Sub-Total de Mão de Obra					0,41
3	0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	77,94
3	0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	67,94
3	0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	253,04
3	0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	214,41

RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM



I. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE


EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Sub-Total de Equipamento			6,40
		Custo Direto Total			6,81
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			6,81
		Preço Unitário Adotado			6,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3253</b>		<b>BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS</b>	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1866368	16,58	3,09
		Sub-Total de Mão de Obra				3,09
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	23.818,37	9,53
		Sub-Total de Material				9,53
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	50,63	0,80
	3 0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	164,71	-
	3 0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	22,87	-
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	150,17	3,87
	3 0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	338,81	14,13
	3 0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	126,69	5,28
		Sub-Total de Equipamento				24,08
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	33,78	37,16
		Total de Serviços Auxiliares				37,16
		Custo Direto Total				73,86
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				73,86
		Preço Unitário Adotado				73,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3235</b>		<b>ROCHA PARA BRITAGEM</b>	M3	30/03/2021		
	1 0110221	BLASTER	H	0,0526848	21,83	1,15
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5270272	16,58	8,74
		Sub-Total de Mão de Obra				9,89
	2 0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	4,70	5,83
	2 0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,20	0,05
	2 0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	6,50	0,39
	2 0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	23,33	1,17
	2 0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	549,25	0,27
	2 0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	13,58	7,33
		Sub-Total de Material				15,04
	3 0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	28,77	-
	3 0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	18,40	-
	3 0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	92,67	5,45
	3 0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	19,26	3,40
		Sub-Total de Equipamento				8,85
		Custo Direto Total				33,78
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				33,78
		Preço Unitário Adotado				33,78


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0165</b>		<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:4</b>	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	29,0752000	16,58	482,07
		Sub-Total de Mão de Obra				482,07
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	60,48	73,54
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,50	182,50
		Sub-Total de Material				256,04
		Custo Direto Total				738,11
		Taxa de BDI %	0,0000000			-
		Total da Composição				738,11
		Preço Unitário Adotado				738,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



EMPREENHIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE  
 EMPRESA: JL EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023  
 FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/12/2022		
	1	0100252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	12,41	12,41
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de Mão de Obra				19,76
		Serviços Auxiliares				
A	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,15	0,15
		Total de Serviços Auxiliares				0,15
		Custo Direto Total				19,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,91
		Preço Unitário Adotado				19,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/12/2022		
	1	0100252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	12,41	0,15
		Sub-Total de Mão de Obra				0,15
		Custo Direto Total				0,15
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,15
		Preço Unitário Adotado				0,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	31/12/2022		
	1	0106110 SERRALHEIRO (HORISTA)	H	1,0000000	16,73	16,73
	1	0137370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,19	3,19
	1	0137371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,95	0,95
	1	0137372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,14	1,14
	1	0137373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
	1	0143465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,84	0,84
	1	0143489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,17	1,17
		Sub-Total de Mão de Obra				24,08
		Serviços Auxiliares				
A	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,20	0,20
		Total de Serviços Auxiliares				0,20
		Custo Direto Total				24,28
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				24,28
		Preço Unitário Adotado				24,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		H	31/12/2022		
	1	0106110 SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,0121100	16,73	0,20
		Sub-Total de Mão de Obra				0,20
		Custo Direto Total				0,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,20
		Preço Unitário Adotado				0,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				



JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: JLS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
CS033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 K		UN	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	2,3296000	38,62
			Sub-Total de Mão de Obra			38,62
	2	0219515	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 2	UN	1,0000000	661,89
			Sub-Total de Material			661,89
	3	0310705	CAMINHAO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	1,3000000	147,11
			Sub-Total de Equipamento			147,11
			Serviços Auxiliares			
	A	C0836	CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,3800000	141,19
	A	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,3800000	45,91
	A	C2784	ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	0,5300000	19,57
			Total de Serviços Auxiliares			206,67
			Custo Direto Total			1.054,29
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			1.054,29
			Preço Unitário Adotado			1.054,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,7920000	37,52
	1	0112543	SERVENTE	H	5,0236928	83,29
			Sub-Total de Mão de Obra			120,81
			Custo Direto Total			120,81
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			120,81
			Preço Unitário Adotado			120,81

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784		ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	2,2270080	36,92
			Sub-Total de Mão de Obra			36,92
			Custo Direto Total			36,92
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			36,92
			Preço Unitário Adotado			36,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0076		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	M2	30/03/2021		
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,4336000	30,02
	1	0112543	SERVENTE	H	1,5395968	25,53
			Sub-Total de Mão de Obra			55,55
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0304000	1,84
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	4,5500000	4,50
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,5500000	2,28
	2	0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	84,0000000	43,68
			Sub-Total de Material			52,30
			Custo Direto Total			107,85
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			107,85
			Preço Unitário Adotado			107,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0218		ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	30/03/2021		
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0715008	1,20
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0715008	1,50
			Sub-Total de Mão de Obra			2,70
	2	0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	0,18
	2	0210169	ACO CA-60	KG	1,1500000	8,53
			Sub-Total de Material			8,71
			Custo Direto Total			11,41
			Taxa de BDI %		0,0000000	-


RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-09  
TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM



EMPREENDEIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA-CE  
 EMPRESA: JL EMPREENDEIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO					
		Total da Composição			11,41
		Preço Unitário Adotado			11,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0840</b>		<b>CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	5,0420608	16,58	83,60
		Sub-Total de Mão de Obra				83,60
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	60,48	53,66
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,50	147,00
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	66,21	55,35
		Sub-Total de Material				256,01
3	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	19,99	14,27
		Sub-Total de Equipamento				14,27
		Custo Direto Total				353,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				353,88
		Preço Unitário Adotado				353,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2827</b>		<b>FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL 3X</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2039552	16,77	20,19
1	0110498	CARPINTEIRO	H	1,2039552	20,94	25,21
		Sub-Total de Mão de Obra				45,40
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4300000	21,33	9,17
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,0000000	11,30	22,60
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,25	6,50
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,6000000	8,97	14,35
2	0212408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/	KG	0,2500000	15,01	3,75
		Sub-Total de Material				56,37
		Custo Direto Total				101,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				101,77
		Preço Unitário Adotado				101,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C3407</b>		<b>REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:6</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5141248	20,94	10,77
1	0112543	SERVENTE	H	0,5141248	16,58	8,52
		Sub-Total de Mão de Obra				19,29
		Serviços Auxiliares				
A	C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0250000	343,60	8,59
		Total de Serviços Auxiliares				8,59
		Custo Direto Total				27,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				27,88
		Preço Unitário Adotado				27,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C0173</b>		<b>ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
1	0112543	SERVENTE	H	8,9600000	16,58	148,56
		Sub-Total de Mão de Obra				148,56
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	60,48	73,54
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,50	121,50
		Sub-Total de Material				195,04
		Custo Direto Total				343,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				343,60
		Preço Unitário Adotado				343,60


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM



J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE  
 EMPRESA: JI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARELINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE  
 EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023  
 FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /  
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,9600000	16,58	148,56
		Sub-Total de Mão de Obra				148,56
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	60,48	73,54
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,50	243,00
		Sub-Total de Material				316,54
		Custo Direto Total				465,10
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				465,10
		Preço Unitário Adotado				465,10

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0197		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	8,9600000	16,58	148,56
		Sub-Total de Mão de Obra				148,56
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	60,48	73,54
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	0,99	180,18
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,50	182,50
		Sub-Total de Material				436,22
		Custo Direto Total				584,78
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				584,78
		Preço Unitário Adotado				584,78

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	29,0752000	16,58	482,07
		Sub-Total de Mão de Obra				482,07
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	60,48	73,54
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,50	243,00
		Sub-Total de Material				316,54
		Custo Direto Total				798,61
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				798,61
		Preço Unitário Adotado				798,61

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0055		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	6,2720000	20,94	131,34
	1 0112543	SERVENTE	H	8,0278016	16,58	133,10
		Sub-Total de Mão de Obra				264,44
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,3198000	60,48	19,34
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	51,8700000	0,99	51,35
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	51,8700000	0,50	25,94
	2 0212082	TIJOLO MACICO COMUM	UN	795,0000000	0,52	413,40
		Sub-Total de Material				510,03
		Custo Direto Total				774,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				774,47
		Preço Unitário Adotado				774,47

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1213		EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:2:9 ESP.= 2	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5376000	20,94	11,26
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6675200	16,58	11,07
		Sub-Total de Mão de Obra				22,33
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0243000	60,48	1,47
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	3,2400000	0,99	3,21
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,50	1,62

RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM



J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARELINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

## COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

						6,30
		Sub-Total de Material				28,63
		Custo Direto Total		0,0000000		-
		Taxa de BDI %				28,63
		Total da Composição				28,63
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1609</b>		<b>LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,7920000	20,94	37,52
	1 0112543	SERVENTE	H	13,4270080	16,58	222,62
		Sub-Total de Mão de Obra				260,14
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	60,48	42,22
	2 0210280	BRITA	M3	0,8780000	68,27	59,94
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,50	110,00
		Sub-Total de Material				212,16
		Custo Direto Total				472,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				472,30
		Preço Unitário Adotado				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C1915</b>		<b>PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4, ESP.= 1.5cm</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,8960000	20,94	18,76
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9571072	16,58	15,87
		Sub-Total de Mão de Obra				34,63
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	60,48	1,10
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800000	0,50	2,74
		Sub-Total de Material				3,84
		Custo Direto Total				38,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,47
		Preço Unitário Adotado				38,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2121</b>		<b>REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,4480000	20,94	9,38
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5668992	16,58	9,40
		Sub-Total de Mão de Obra				18,78
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	60,48	0,37
	2 0210442	CAL VIRGEM EM PO	KG	1,1100000	0,62	0,69
		Sub-Total de Material				1,06
		Custo Direto Total				19,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				19,84
		Preço Unitário Adotado				19,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>C2898</b>		<b>PINTURA HIDRACOR</b>	<b>M2</b>	<b>30/03/2021</b>		
	1 0112395	PINTOR	H	0,2956800	20,94	6,19
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1232000	16,58	2,04
		Sub-Total de Mão de Obra				8,23
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2000000	0,49	0,10
	2 0212353	HIDRACOR	KG	0,3500000	1,03	0,36
		Sub-Total de Material				0,46
		Custo Direto Total				8,69
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,69
		Preço Unitário Adotado				8,69

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM



J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2921		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	1,4283136	16,58
			Sub-Total de Mão de Obra			23,68
			Custo Direto Total			23,68
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			23,68
			Preço Unitário Adotado			23,68

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2593		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	30/03/2021		
	1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4635904	16,77
	1	0112320	ENCANADOR	H	0,4635904	20,49
			Sub-Total de Mão de Obra			17,27
	2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	40,46
	2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	1,41
	2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	M	1,0100000	9,71
			Sub-Total de Material			12,23
			Custo Direto Total			29,50
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			29,50	
		Preço Unitário Adotado			29,50	

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2781		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	2,9414784	16,58
			Sub-Total de Mão de Obra			48,77
			Custo Direto Total			48,77
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			48,77
			Preço Unitário Adotado			48,77


Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2860		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	1,0921344	16,58
			Sub-Total de Mão de Obra			18,11
	2	0210108	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	66,95
			Sub-Total de Material			76,99
			Custo Direto Total			76,99
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
			Total da Composição			95,10
		Preço Unitário Adotado			95,10	

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C2862		LASTRO DE BRITA	M3	30/03/2021		
	1	0112543	SERVENTE	H	1,6807168	16,58
			Sub-Total de Mão de Obra			27,87
	2	0210280	BRITA	M3	1,1500000	68,27
			Sub-Total de Material			78,51
			Custo Direto Total			106,38
			Taxa de BDI %		0,0000000	-
		Total da Composição			106,38	
		Preço Unitário Adotado			106,38	

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
C0074		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=2	M2	30/03/2021		
	1	0112391	PEDREIRO	H	1,3440000	20,94
						28,14

RUA: DOM PEDRO II, Nº 617, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM





J.L. EMPREENDIMENTOS & CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARELINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% /

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÃO AUXILIAR ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
	1	0112543	SERVENTE	H	1,5320704	16,58	25,40
			Sub-Total de Mão de Obra				53,54
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0413000	60,48	2,50
	2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	0,99	6,13
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,50	3,10
	2	0212081	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,61	28,67
			Sub-Total de Material				40,40
			Custo Direto Total				93,94
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				93,94
			Preço Unitário Adotado				93,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>C1603</b>		<b>LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO</b>	<b>M3</b>	<b>30/03/2021</b>			
	1	0112391	PEDREIRO	H	4,4800000	20,94	93,81
	1	0112543	SERVENTE	H	7,1680000	16,58	118,85
			Sub-Total de Mão de Obra				212,66
			Custo Direto Total				212,66
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				212,66
			Preço Unitário Adotado				212,66

CRATEÚS/CE, 11 DE JULHO DE 2023.

*Adahil Veras Leitão Junior*  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JUNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-60



J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023


FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES

PRÓPRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	Total parcela	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	86.286,00	33,33%	33,33%	33,34%	100,00%	86.286,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	339.104,16	100,00%	28.759,12	28.767,75	100,00%	339.104,16
3	MUROS E FECHAMENTOS	1.747.492,69	50,00%	873.746,35	50,00%	1.747.492,69	1.747.492,69
4	GRAMADO	905.290,46	50,00%	452.645,23	50,00%	905.290,46	905.290,46
5	OBRAS E DRENAGEM	18.367,90	15,00%	6.428,77	9.183,95	18.367,90	18.367,90
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	249.471,53	25,00%	62.367,88	187.103,65	249.471,53	249.471,53
7	VESTIÁRIO - DEPÓSITO	482.070,10	10,00%	48.207,01	241.035,05	482.070,10	482.070,10
8	LIMPEZA FINAL	6.752,65			6.752,65	6.752,65	6.752,65
		3.834.835,49	1.745.217,05	1.616.775,39	472.843,05	3.834.835,49	3.834.835,49
			1.745.217,05	3.361.992,44	3.834.835,49		

CRATEÚS/CE, 11 DE JULHO DE 2023.

*Adahil Vitor Dutra Júnior*  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-99



RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM



J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
SEINFRA - CEARÁ - COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>83,85</b>	<b>47,76</b>

HORISTA = 83,85%

MENSALISTA = 47,76%

A + B + C + D

CRATEÚS/CE, 11 DE JULHO DE 2023.

*Adahil Veras Leitão Júnior*  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-90

RUA: DOM PEDRO II, Nº 817, ANDAR A, SALA 01, CENTRO, CRATEÚS-CE, CEP: 63.700-139, CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 TELEFONE: (88) 2151-2257 E-MAIL: JLSALATECNICA@GMAIL.COM



J. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 - ENC.

SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS/ BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
SINAPI - 12/2022 - CEARÁ - COM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	-
B2	FERIADOS	3,71	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,87	0,66
B4	13º SALÁRIO	11,03	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,05
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,59	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,35	9,33
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72	1,30
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87	2,17
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,12	3,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58</b>	<b>3,55</b>
	<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>84,44</b>	<b>47,48</b>

HORISTA = 84,44%

MENSALISTA = 47,48%

A + B + C + D

CRATEÚS/CE, 11 DE JULHO DE 2023.

  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-90



J.L. EMPREENDIMENTOS &amp; CONSTRUÇÕES

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA-CE

EMPRESA: JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) ARENINHAS NO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 023.2023

FONTE: SEINFRA 27.1 - COM DESONERAÇÃO - ENC. SOCIAIS: 83,85% HORA; 47,76% MÊS / SINAPI-CE DEZ - 12/2022 -

ENC. SOCIAIS: 84,44% HORA; 47,48% MÊS / BDI: 25,50% / COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COMPOSIÇÃO DO BDI		
CÓD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>4,56</b>
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,00
<b>TOTAL</b>		<b>7,80</b>
<b>Impostos</b>		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (5% Sobre 40% da Mão de Obra)	2,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>10,15</b>
<b>BDI = 25,50%</b>		

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

CRATEÚS/CE, 11 DE JULHO DE 2023.

  
 J.L. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI  
 CNPJ: 14.026.525/0001-00  
 ADAHIL VERAS LEITÃO JÚNIOR  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 021.608.873-00