



PROPOSTA DE PREÇOS

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04.
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

TERMO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 009.2019 - TP



Aos 02 dias do mês de agosto de 2019 procedemos a abertura da documentação do processo licitatório Tomada de Preço Nº 009.2019 - TP, que se inicia com a **FOLHA Nº.** 001. Para constar, eu Francisco Rafael Almeida Mesquita, Sócio Administrador, subscrevo e assino.



ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENHIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235



PROPOSTA DE PREÇOS



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
TOMADA DE PREÇOS Nº 009.2019 - TP

A empresa **ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME**, sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº 00.400.987/0001-31, situada à Av. Visconde do Rio Branco, 3066, Bairro de Fátima, Fortaleza/CE, CEP 60.055-364, por intermédio de seu Sócio Administrador, Francisco Rafael Almeida Mesquita, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade com RG de nº 2001098020160 SSPDS-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.500.453-26, declara, sob as penas da lei.

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições da TOMADA DE PREÇOS Nº 009.2019-TP.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE.

ORÇAMENTO BASICO EM ANEXO;

VALOR GLOBAL LOTE I (CRAS) R\$ 93.638,00 (noventa e três mil seiscentos e trinta e oito reais)

VALOR GLOBAL LOTE II (CREAS) R\$ 53.467,98 (cinquenta e três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 150.105,98 (cento e cinquenta mil cento e cinco reais e noventa e oito centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias para o LOTE I (CRAS) e 60 (sessenta) dias para o LOTE II (CREAS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data final prevista para sua entrega.

PROPONENTE: ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME;

ENDEREÇO: Avenida Visconde do Rio Branco, 3066 - sala 04 – Fátima – Fortaleza – CE – 60.0553-64;

FONE: +55 (85) 3038.6235;

BAN/CO CAIXA ECONOMICA, AGÊNCIA: 1888;

CONTA CORRENTE Nº. 003.00001214-5

CNPJ: 00.400.987/0001-31;

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 115841-4;

Fortaleza-Ceará, 02 de agosto de 2019.



ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDEIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME

CNPJ nº 00.400.987/0001-31

Francisco Rafael Almeida Mesquita

CPF Nº 053.500.453-26

SOCIO ADMINISTRADOR



João Paulo de Souza Mourão

CPF nº 671.533.643-15

Engenheiro Civil

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE: SEINFRA
SINAPI

VERSAO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
2019.01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ADI: 28,87%
FLS.: 908
REF: 12/2018
02/2019

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura M. Paraipaba

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.687,62
1.1		PLACA PADRÃO DA OBRA					383,70
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	127,90	383,70
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					9.203,92
1.2.1	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	119,22	11,24	1.340,03
1.2.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	107,57	37,48	4.031,72
1.2.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	40,47	10,50	424,94
1.2.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	19,80	11,99	237,40
1.2.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	53,83	7,50	403,73
1.2.6	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	19,80	44,98	890,60
1.2.7	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	14,00	15,06	210,84
1.2.8	C1050	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE	SEINFRA	M2	18,60	22,13	411,62
1.2.9	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	31,00	39,98	1.239,38
1.2.10	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	2,20	6,21	13,66
2		MOVIMENTO DE TERRA					109,16
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2,82	38,71	109,16
3		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					1.324,13
3.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	2,82	336,70	949,49
3.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,72	444,11	319,76
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,12	457,33	54,88
4		PAREDES E PAINÉIS					2.130,39
4.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					2.130,39
4.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	21,86	44,10	964,03
4.1.2	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	27,36	42,63	1.166,36
5		ESQUADRIAS E FERRAGENS					18.771,85
5.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					9.034,38
5.1.1	C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	12,93	254,29	3.287,97
5.1.2	C1094	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	5,25	83,16	436,59
5.1.3	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	4,62	208,50	954,03
5.1.4	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	54,10	30,68	1.659,79
5.1.5	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	108,20	6,04	653,53
5.1.6	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	46,00	24,05	1.106,30
5.1.7	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	6,00	105,39	632,34
5.1.8	C1365	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	SEINFRA	UN	12,00	13,27	159,24
5.1.9	C1366	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	16,00	8,85	141,60
5.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					1.740,46
5.2.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,73	189,50	517,34
5.2.2	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	2,73	139,07	379,66
5.2.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	2,15	49,33	106,06
5.2.4	C3650	GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM	SEINFRA	M2	2,20	335,18	737,40
6		REVESTIMENTOS					19.062,77



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL:

CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

IBDI: 28,87%

FONTE

VERSÃO

MOS

MES

REF.

SEINFRA

020.1 COM DESONERAÇÃO

85.00

12/2019

12/2019

SINAPI

2019-01 COM DESONERAÇÃO

85.20

02/2019

02/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

85.20

02/2019

02/2019

Comissão Permanente de Licitação - Prefeitura M. Paraipaba

6.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						6.070,46
6.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	172,21	4,87	838,66
6.1.2	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	119,11	31,66	3.771,02
6.1.3	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	53,10	27,51	1.460,78
6.2	ACABAMENTOS PARA PAREDES						10.339,27
6.2.1	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,33	68,34	9.316,79
6.2.2	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	136,33	7,50	1.022,48
6.3	ACABAMENTOS PARA TETOS						2.653,04
6.3.1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	80,91	32,79	2.653,04
7	PISOS						5.429,23
7.1	PISOS INTERNOS						5.429,23
7.1.1	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	71,47	64,62	4.618,39
7.1.2	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	71,47	7,50	536,03
7.1.3	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	4,15	66,22	274,81
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						12.899,26
8.1	REGISTROS E VÁLVULAS						234,68
8.1.1	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	49,26	197,04
8.1.2	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	37,64	37,64
8.2	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						8.037,68
8.2.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	474,03	4.266,27
8.2.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	1,00	731,73	731,73
8.2.3	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	1,20	163,36	196,06
8.2.4	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	288,89	577,78
8.2.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,51	194,51	488,22
8.2.6	C0966	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	255,36	1.021,44
8.2.7	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	10,00	24,27	242,70
8.2.8	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	31,32	187,92
8.2.9	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	6,00	33,10	198,60
8.2.10	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	74,83	74,83
8.2.11	C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	52,03	52,03
	OUTROS ELEMENTOS						4.627,00
8.3.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	170,31	2.384,34
8.3.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	14,00	160,19	2.242,66
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.062,87
9.1	LUMINÁRIAS INTERNAS / EXTERNAS / ACESSÓRIOS						2.062,87
9.1.1	C1666	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	10,00	80,62	806,20
9.1.2	C1665	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W	SEINFRA	UN	7,00	71,50	500,50
9.1.3	C1678	LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	SEINFRA	UN	2,00	36,23	72,46
9.1.4	C1484	INTERRUPTOR APOIA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	12,73	89,11

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE	DATA: 12/08/2019		BDI: 28,67%		
			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2015
			SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,60%	02/2019
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
9.1.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	24,34	73,02
9.1.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	12,23	73,38
9.1.7	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	40,00	4,73	189,20
9.1.8	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	20,00	12,95	259,00
10	PINTURA						8.078,73
10.1	PINTURA INTERNA						6.296,89
10.1.1	C2462	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	146,10	12,57	1.836,48
10.1.2	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	SEINFRA	M2	135,63	5,46	740,54
10.1.3	C1206	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	71,47	11,29	806,90
10.1.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	189,40	15,38	2.912,97
10.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						1.781,84
10.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	57,86	13,49	780,53
10.2.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	60,87	16,45	1.001,31
11	SERVIÇOS DIVERSOS						1.204,81
	LIMPEZA FINAL DA OBRA						1.204,81
11.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	130,25	9,25	1.204,81

VALOR ORÇAMENTO: 72.660,82

VALOR BDI TOTAL: 20.977,18

VALOR TOTAL: 93.638,00

Noventa e Três Mil Seiscentos e Trinta e Oito reais

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Engenheiro Civil
CREA 44016



AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

ATOS EMPREENHIMENTOS		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE		DATA: 12/08/2019		BDI: 28,57%
LOCAL:		CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE		FONTE	VERSÃO	HORA
				SENRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	85,20%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
				MES	REF.	
					12/2019	
					02/2019	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.587,62	100,00			100,00
			9.587,62			9.587,62
2	MOVIMENTO DE TERRA	109,16	100,00			100,00
			109,16			109,16
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	1.324,13	100,00			100,00
			1.324,13			1.324,13
4	PAREDES E PAINÉIS	2.130,39	100,00			100,00
			2.130,39			2.130,39
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10.771,85	50,00	50,00		100,00
			5.385,93	5.385,92		10.771,85
6	REVESTIMENTOS	19.062,77	30,00	50,00	20,00	100,00
			5.718,83	9.531,39	3.812,55	19.062,77
7	PISOS	5.429,23	100,00			100,00
			5.429,23			5.429,23
8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	12.899,26	50,00	30,00	20,00	100,00
			6.449,63	3.869,78	2.579,85	12.899,26
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.062,87		50,00	50,00	100,00
				1.031,44	1.031,43	2.062,87
10	PINTURA	8.078,73	30,00	70,00		100,00
			2.423,62	5.655,11		8.078,73
11	SERVIÇOS DIVERSOS	1.204,81		50,00	50,00	100,00
				602,41	602,40	1.204,81
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.977,18	53,07	35,89	11,04	100,00
			11.132,59	7.528,71	2.315,88	20.977,18
		93.638,00	49.691,13	33.604,76	10.342,11	93.638,00
			49.691,13	83.295,89	93.638,00	93.638,00


 ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENHIMENTOS
 IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 053.500.463-26
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 46016





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

06-2006

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA : 12/08/2019

FONTE VERSÃO

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2019/G1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 28,87%
MES: 12/20
REF: 12/20
FIS: 012
02/2019

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000		14,27
TOTAL MAO DE OBRA:					14,27

MATERIAL

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	25,70	26,21
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,63	16,63
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,74	57,33
I1725 PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	8,73	1,31

TOTAL MATERIAL: 101,48

VALOR SEM ENCARGOS: 115,75

VALOR ENCARGOS (85.20%): 12,15

VALOR COM ENCARGOS: 127,90

VALOR BDI (28.87%): 36,92

VALOR COM BDI: 164,82

1.2.1. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	9,63	0,72
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	7,13	5,35

TOTAL MAO DE OBRA: 6,07

VALOR SEM ENCARGOS: 6,07

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,17

VALOR COM ENCARGOS: 11,24

VALOR BDI (28.87%): 3,25

VALOR COM BDI: 14,49

1.2.2. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63	2,41
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

TOTAL MAO DE OBRA: 20,24

VALOR SEM ENCARGOS: 20,24

VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,24

VALOR COM ENCARGOS: 37,48

VALOR BDI (28.87%): 10,82

VALOR COM BDI: 48,30

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	9,63	0,67
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99

TOTAL MAO DE OBRA: 5,66

VALOR SEM ENCARGOS: 5,66

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,82

VALOR COM ENCARGOS: 10,50

VALOR BDI (28.87%): 3,03

VALOR COM BDI: 13,53

1.2.4. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA

	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	9,63	0,77
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	7,13	5,71

TOTAL MAO DE OBRA: 6,48

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE: SEINFRA, SINAPI

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO DE 85.20%, 2019/01 COM DESONERAÇÃO DE 85.20%

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Comissão Permanente de Licitação

Fls. 913

HORA: 12:00

MES: 08

REF: 02/2019

VALOR SEM ENCARGOS:	6,48
VALOR ENCARGOS (85.20%):	5,51
VALOR COM ENCARGOS:	11,99
VALOR BDI (28.87%):	3,46
VALOR COM BDI:	15,45

1.2.5. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	9,63	0,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13	3,57
TOTAL MAO DE OBRA:						4,05
VALOR SEM ENCARGOS:						4,05
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,45
VALOR COM ENCARGOS:						7,50
VALOR BDI (28.87%):						2,17
VALOR COM BDI:						9,67

1.2.6. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,13	21,40
TOTAL MAO DE OBRA:						24,29
VALOR SEM ENCARGOS:						24,29
VALOR ENCARGOS (85.20%):						20,69
VALOR COM ENCARGOS:						44,98
VALOR BDI (28.87%):						12,99
VALOR COM BDI:						57,97

1.2.7. C1061 - DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						8,14
VALOR SEM ENCARGOS:						8,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						6,92
VALOR COM ENCARGOS:						15,06
VALOR BDI (28.87%):						4,35
VALOR COM BDI:						19,41

1.2.8. C1050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE (M2)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	7,13	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:						11,94
VALOR SEM ENCARGOS:						11,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,19
VALOR COM ENCARGOS:						22,13
VALOR BDI (28.87%):						6,39
VALOR COM BDI:						28,52

1.2.9. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,39000000	9,63	3,75

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA

MES

REF

FLS.

9/14

12/2019

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83
TOTAL MAO DE OBRA:						21,58
VALOR SEM ENCARGOS:						21,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):						18,40
VALOR COM ENCARGOS:						39,98
VALOR BDI (28.87%):						11,54
VALOR COM BDI:						51,52

1.2.10. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
VALOR SEM ENCARGOS:						3,36
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,85
VALOR COM ENCARGOS:						6,21
VALOR BDI (28.87%):						1,79
VALOR COM BDI:						8,00

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	7,13	20,90
TOTAL MAO DE OBRA:						20,90
VALOR SEM ENCARGOS:						20,90
VALOR ENCARGOS (85.20%):						17,81
VALOR COM ENCARGOS:						38,71
VALOR BDI (28.87%):						11,18
VALOR COM BDI:						49,89

3.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	9,63	57,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	7,13	64,20
TOTAL MAO DE OBRA:						121,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	39,53	14,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,36	39,42
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	51,81	56,99
TOTAL MATERIAL:						110,83
VALOR SEM ENCARGOS:						232,79
VALOR ENCARGOS (85.20%):						103,91
VALOR COM ENCARGOS:						336,70
VALOR BDI (28.87%):						97,21
VALOR COM BDI:						433,91

3.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	9,63	81,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	7,13	65,60
TOTAL MAO DE OBRA:						147,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,33	77,65
TOTAL MATERIAL:						77,65
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		009 12/08/2019 9:15 48,00% 02,00%	
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE	DATA:	12/08/2019
	LOCAL:	CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026,1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
		SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	48,00%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	250,80	75,24
TOTAL SERVIÇO:						75,24
VALOR SEM ENCARGOS:						300,24
VALOR ENCARGOS (85.20%):						143,87
VALOR COM ENCARGOS:						444,11
VALOR BDI (28.87%):						128,21
VALOR COM BDI:						572,32

3.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	7,13	71,33
TOTAL MAO DE OBRA:						100,21

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61630000	42,63	26,36
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	3,44	61,92
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	59,48	36,58
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	0,36	132,66
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	54,06	14,22
TOTAL MATERIAL:						271,74
VALOR SEM ENCARGOS:						371,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):						85,38
VALOR COM ENCARGOS:						457,33
VALOR BDI (28.87%):						132,03
VALOR COM BDI:						589,36

4.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63	9,63
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	7,13	7,99
TOTAL MAO DE OBRA:						17,62

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	39,53	0,59
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,85	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,36	0,78
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,33	8,25
TOTAL MATERIAL:						11,47
VALOR SEM ENCARGOS:						29,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):						15,01
VALOR COM ENCARGOS:						44,10
VALOR BDI (28.87%):						12,73
VALOR COM BDI:						56,83

4.1.2. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	42,63	42,63
TOTAL MATERIAL:						42,63
VALOR SEM ENCARGOS:						42,63
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						42,63
VALOR BDI (28.87%):						12,31
VALOR COM BDI:						54,94

5.1.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
 PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreendimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL:

CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PROPRÍAS



MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,02000000	7,84	15,84
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,02000000		19,48

TOTAL MAO DE OBRA: 35,29

MATERIAL

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	188,94	188,94

TOTAL MATERIAL: 188,94

VALOR SEM ENCARGOS: 224,23

VALOR ENCARGOS (85.20%): 30,06

VALOR COM ENCARGOS: 254,29

VALOR BDI (28.87%): 73,41

VALOR COM BDI: 327,70

5.1.2. C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,19000000	7,84	9,33
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,19000000	9,63	11,46

TOTAL MAO DE OBRA: 20,79

MATERIAL

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,00000000	44,66	44,66

TOTAL MATERIAL: 44,66

VALOR SEM ENCARGOS: 65,45

VALOR ENCARGOS (85.20%): 17,71

VALOR COM ENCARGOS: 83,16

VALOR BDI (28.87%): 24,01

VALOR COM BDI: 107,17

5.1.3. C1519 - JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,55000000	7,84	19,99
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,55000000	9,63	24,55

TOTAL MAO DE OBRA: 44,54

MATERIAL

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1276	JANELA VENEZIANA MOVEL	SEINFRA	M2	1,00000000	124,00	124,00

TOTAL MATERIAL: 124,00

VALOR SEM ENCARGOS: 168,54

VALOR ENCARGOS (85.20%): 37,96

VALOR COM ENCARGOS: 206,50

VALOR BDI (28.87%): 59,62

VALOR COM BDI: 266,12

5.1.4. C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I0498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,63	2,89

TOTAL MAO DE OBRA: 5,24

MATERIAL

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,21	0,42
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,04000000	8,73	0,35
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	1,00000000	1,07	1,07
I8274	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm	SEINFRA	CJ	0,20000000	95,67	19,13

TOTAL MATERIAL: 20,97

VALOR SEM ENCARGOS: 26,21

VALOR ENCARGOS (85.20%): 4,47

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

VERSÃO: 026.1 COM DESONERATION

SEINFRA: 201901 COM DESONERATION

SINAPI: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 28,87%

REF. 12/2016

02/2019

FLS.: 947

VALOR COM ENCARGOS: 30,65

VALOR BDI (28,87%): 8,86

VALOR COM BDI: 39,51

5.1.5. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	7,84	0,78
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
TOTAL MAO DE OBRA:						1,74

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	8,73	0,17
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	2,64	2,64

TOTAL MATERIAL: 2,81

VALOR SEM ENCARGOS: 4,65

VALOR ENCARGOS (85,20%): 1,49

VALOR COM ENCARGOS: 6,04

VALOR BDI (28,87%): 1,74

VALOR COM BDI: 7,78

5.1.6. C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	7,84	1,96
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,63	2,41
TOTAL MAO DE OBRA:						4,37

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1027	DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA	SEINFRA	UN	1,00000000	15,24	15,24
I1567	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,12	0,72

TOTAL MATERIAL: 15,96

VALOR SEM ENCARGOS: 20,33

VALOR ENCARGOS (85,20%): 3,72

VALOR COM ENCARGOS: 24,05

VALOR BDI (28,87%): 6,94

VALOR COM BDI: 30,99

5.1.7. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	7,84	15,68
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,26
TOTAL MAO DE OBRA:						34,93

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	40,69	40,69

TOTAL MATERIAL: 40,69

VALOR SEM ENCARGOS: 75,62

VALOR ENCARGOS (85,20%): 29,77

VALOR COM ENCARGOS: 105,39

VALOR BDI (28,87%): 30,43

VALOR COM BDI: 135,82

5.1.8. C1365 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:						2,74

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	7,71	7,71

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreendimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

(Handwritten signatures and initials)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE		DATA : 12/08/2019
	LOCAL:	CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE		FONTE: SEINFRA VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,12	0,48
TOTAL MATERIAL:						8,19
VALOR SEM ENCARGOS:						10,93
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,34
VALOR COM ENCARGOS:						13,27
VALOR BDI (28.87%):						3,83
VALOR COM BDI:						17,10

5.1.9. C1366 - FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
TOTAL MAO DE OBRA:					2,74

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1164 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00000000	3,29	3,29
I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,12	0,48
TOTAL MATERIAL:					3,77
VALOR SEM ENCARGOS:					6,51
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,34
VALOR COM ENCARGOS:					8,85
VALOR BDI (28.87%):					2,56
VALOR COM BDI:					11,41

5.2.1. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	189,50	189,50
TOTAL MATERIAL:					189,50
VALOR SEM ENCARGOS:					189,50
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					189,50
VALOR BDI (28.87%):					54,71
VALOR COM BDI:					244,21

5.2.2. C2672 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2255 VIDRO LISO, E=6MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	139,07	139,07
TOTAL MATERIAL:					139,07
VALOR SEM ENCARGOS:					139,07
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					139,07
VALOR BDI (28.87%):					40,15
VALOR COM BDI:					179,22

5.2.3. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,78
TOTAL MAO DE OBRA:					6,59
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610 PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	35,36	35,36
TOTAL MATERIAL:					35,36
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	405,50	1,52
TOTAL SERVICO:					1,52
VALOR SEM ENCARGOS:					43,47

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
 PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreedimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO

HORA: 08:20

MES: 08/2019

REF: 02/2019

VALOR ENCARGOS (85.20%): 59,33

VALOR COM ENCARGOS: 14,24

VALOR BDI (28.87%): 63,57

VALOR COM BDI: 63,57

5.2.4. C3650 - GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,50000000	9,63	24,07

TOTAL MAO DE OBRA: 35,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	1,03	3,19
I0521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	SEINFRA	M2	0,30000000	294,04	88,21
I1515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	6,24	9,36
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	168,06	168,06

TOTAL MATERIAL: 268,82

VALOR SEM ENCARGOS: 304,65

VALOR ENCARGOS (85.20%): 30,53

VALOR COM ENCARGOS: 335,18

VALOR BDI (28.87%): 96,77

VALOR COM BDI: 431,95

5.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,63	0,96
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	7,13	1,07

TOTAL MAO DE OBRA: 2,03

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	39,53	0,24
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,35	0,87

TOTAL MATERIAL: 1,11

VALOR SEM ENCARGOS: 3,14

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,73

VALOR COM ENCARGOS: 4,87

VALOR BDI (28.87%): 1,41

VALOR COM BDI: 6,28

5.1.3. C3023 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28

TOTAL MAO DE OBRA: 10,06

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02000000	454,49	9,09

TOTAL SERVICIO: 9,09

VALOR SEM ENCARGOS: 19,15

VALOR ENCARGOS (85.20%): 12,51

VALOR COM ENCARGOS: 31,66

VALOR BDI (28.87%): 9,14

VALOR COM BDI: 40,80

5.1.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE		DATA: 12/05/2019
	LOCAL:	CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE		VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,26
TOTAL MAO DE OBRA:						10,05
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	294,36	7,36
TOTAL SERVICO:						7,36
VALOR SEM ENCARGOS:						17,42
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,09
VALOR COM ENCARGOS:						27,51
VALOR BDI (28.87%):						7,94
VALOR COM BDI:						35,45


6.2.1. C4445 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	9,63	6,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	7,13	5,14
TOTAL MAO DE OBRA:						12,07
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	30,54	33,59
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,55	12,40
TOTAL MATERIAL:						45,99
VALOR SEM ENCARGOS:						58,06
VALOR ENCARGOS (85.20%):						10,28
VALOR COM ENCARGOS:						68,34
VALOR BDI (28.87%):						19,73
VALOR COM BDI:						88,07

6.2.2. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,58300000	2,22	1,29
TOTAL MATERIAL:						1,29
VALOR SEM ENCARGOS:						4,65
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,85
VALOR COM ENCARGOS:						7,50
VALOR BDI (28.87%):						2,17
VALOR COM BDI:						9,67

6.3.1. C4285 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)						
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00000000	32,79	32,79
TOTAL MATERIAL:						32,79
VALOR SEM ENCARGOS:						32,79
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						32,79
VALOR BDI (28.87%):						9,47
VALOR COM BDI:						42,26

7.1.1. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)						
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	9,63	5,78

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreendimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE: SEINFRA

VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 28,87%

HORA: 85,50%

MES: 12/2016

REF: 12/2016

Comissão Permanente de Licitação

FLS. 015

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						10,06
MATERIAL						
I6500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	30,54	33,59
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,55	12,40
TOTAL MATERIAL:						45,99
VALOR SEM ENCARGOS:						56,05
VALOR ENCARGOS (85,20%):						8,57
VALOR COM ENCARGOS:						64,62
VALOR BDI (28,87%):						18,66
VALOR COM BDI:						83,28

7.1.2. C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1329	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	9,63	1,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,13	1,43
TOTAL MAO DE OBRA:						3,36
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,58300000	2,22	1,29
TOTAL MATERIAL:						1,29
VALOR SEM ENCARGOS:						4,65
VALOR ENCARGOS (85,20%):						2,85
VALOR COM ENCARGOS:						7,50
VALOR BDI (28,87%):						2,17
VALOR COM BDI:						9,67

7.1.3. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	7,13	1,79
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	52,25	52,25
TOTAL MATERIAL:						52,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	405,50	1,52
TOTAL SERVICO:						1,52
VALOR SEM ENCARGOS:						60,36
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,86
VALOR COM ENCARGOS:						66,22
VALOR BDI (28,87%):						19,12
VALOR COM BDI:						85,34

8.1.1. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	7,84	4,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	9,63	5,20
TOTAL MAO DE OBRA:						9,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,16	0,19
I1799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	31,60	31,60
TOTAL MATERIAL:						31,79
VALOR SEM ENCARGOS:						41,22

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/09/2019

FONTE
SEINFRA
SINAPI

VERSAO
026.1 COM DESONERAÇÃO
2019-01 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Comissão Permanente 016

BDI 18,87%
HORA 85,20%
MES 12/2018
REF. 12/2018
FIS. 12/2018

VALOR ENCARGOS (85.20%):	8,04
VALOR COM ENCARGOS:	14,22
VALOR BDI (28.87%):	14,22
VALOR COM BDI:	53,48

8.1.2. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	7,84	4,23
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	9,63	5,20
TOTAL MAO DE OBRA:						9,43
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,16	0,15
I1798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	20,02	20,02
TOTAL MATERIAL:						20,17
VALOR SEM ENCARGOS:						29,60
VALOR ENCARGOS (85.20%):						8,04
VALOR COM ENCARGOS:						37,64
VALOR BDI (28.87%):						10,87
VALOR COM BDI:						48,51

8.2.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	7,84	15,68
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	9,63	19,25
TOTAL MAO DE OBRA:						34,93
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	227,30	227,30
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,14	0,28
I0405	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	147,25	147,25
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,45	12,45
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,16	0,09
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,33	2,65
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	19,30	19,30
TOTAL MATERIAL:						409,33
VALOR SEM ENCARGOS:						444,26
VALOR ENCARGOS (85.20%):						29,77
VALOR COM ENCARGOS:						474,03
VALOR BDI (28.87%):						136,85
VALOR COM BDI:						610,88

8.2.2. C4635 - BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,88
TOTAL MAO DE OBRA:						52,40
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0082	ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	1,05	1,05
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,14	0,28
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,45	12,45
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,16	0,09
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,50	4,50
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	0,10000000	6,24	0,62
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,33	2,65
I6636	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	229,40	229,40

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 28,87%

HORA

MES

ANO

FLS.: 923

M. Parnianpour

18651	BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO)	SEINFRA	UN	1,00000000	383,63	383,63
				TOTAL MATERIAL:		634,58
				VALOR SEM ENCARGOS:		687,04
				VALOR ENCARGOS (85.20%):		44,55
				VALOR COM ENCARGOS:		731,73
				VALOR BDI (28.87%):		211,25
				VALOR COM BDI:		942,98

8.2.3. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	9,53	9,53
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	9,53	2,41
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	7,13	2,50
TOTAL MAO DE OBRA:						14,54
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	42,63	0,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,38	0,05
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	136,40	136,40
TOTAL MATERIAL:						136,47
VALOR SEM ENCARGOS:						151,01
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,37
VALOR COM ENCARGOS:						163,38
VALOR BDI (28.87%):						47,17
VALOR COM BDI:						210,55

8.2.4. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	7,84	21,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	9,63	26,48
TOTAL MAO DE OBRA:						48,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,14	0,28
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,45	12,45
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,16	0,13
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	56,04	56,04
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	2,00000000	1,33	2,66
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,57	66,57
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	51,26	51,26
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,54	10,54
TOTAL MATERIAL:						199,93
VALOR SEM ENCARGOS:						247,97
VALOR ENCARGOS (85.20%):						40,82
VALOR COM ENCARGOS:						288,69
VALOR BDI (28.87%):						83,40
VALOR COM BDI:						372,29

8.2.5. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	9,63	11,56
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						25,82
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	42,63	0,34
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,36	1,15

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreendimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials.

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

1018

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA : 12/08/2019

FONTE

SEINFRA

SINAPI

VERSÃO

026.1 COM DESONERAÇÃO

2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI : 28,87%

HORA

MES

R\$

12/20

02/2019

924

17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	-145,20	145,20
TOTAL MATERIAL:						126,69
VALOR SEM ENCARGOS:						172,51
VALOR ENCARGOS (85,20%):						22,00
VALOR COM ENCARGOS:						194,51
VALOR BDI (28,87%):						56,16
VALOR COM BDI:						250,67

8.2.6. C0985 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	7,84	11,76
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,63	14,44
TOTAL MAO DE OBRA:						26,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	65,88	65,88
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	12,45	12,45
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,16	0,13
11854	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	66,57	66,57
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	51,26	51,26
12272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	10,54	10,54
TOTAL MATERIAL:						206,83
VALOR SEM ENCARGOS:						233,03
VALOR ENCARGOS (85,20%):						22,33
VALOR COM ENCARGOS:						255,36
VALOR BDI (28,87%):						73,72
VALOR COM BDI:						329,08

8.2.7. C4670 - PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						4,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	15,35	15,35
TOTAL MATERIAL:						15,35
VALOR SEM ENCARGOS:						20,16
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,11
VALOR COM ENCARGOS:						24,27
VALOR BDI (28,87%):						7,01
VALOR COM BDI:						31,28

8.2.8. C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:						4,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11712	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,40	22,40
TOTAL MATERIAL:						22,40
VALOR SEM ENCARGOS:						27,21
VALOR ENCARGOS (85,20%):						4,11
VALOR COM ENCARGOS:						31,32
VALOR BDI (28,87%):						9,04
VALOR COM BDI:						40,36

8.2.9. C1996 - PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials in blue ink.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019 BDI: 28,87%

FONTE SEINFRA VERSÃO 026.1 COM DESONERAÇÃO 2019/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SINAPI

Comissão Permanente de Licitação 2019

HORA: 08:00h MES: 08/2019 REF: 12/2019

FLS.: 025

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,18	24,18

TOTAL MAO DE OBRA:	4,81
TOTAL MATERIAL:	24,18
VALOR SEM ENCARGOS:	28,99
VALOR ENCARGOS (85.20%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	33,10
VALOR BDI (28.87%):	9,56
VALOR COM BDI:	42,66

8.2.10. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,16	0,04
I6167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	58,61	58,61

TOTAL MAO DE OBRA:	8,73
TOTAL MATERIAL:	58,65
VALOR SEM ENCARGOS:	67,38
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,45
VALOR COM ENCARGOS:	74,83
VALOR BDI (28.87%):	21,60
VALOR COM BDI:	96,43

8.2.11. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	7,84	3,92
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	9,63	4,81

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	35,81	35,81
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,16	0,04

TOTAL MAO DE OBRA:	8,73
TOTAL MATERIAL:	35,85
VALOR SEM ENCARGOS:	44,58
VALOR ENCARGOS (85.20%):	7,45
VALOR COM ENCARGOS:	52,03
VALOR BDI (28.87%):	15,02
VALOR COM BDI:	67,05

8.3.1. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	42,63	0,15
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	0,85	2,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	0,36	0,90
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	0,62	1,24
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	1,24	4,96

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreendidimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

020

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Comissão Permanente de Licitação
BDI: 28,87%
Mês: 08/2019
REC: 12/2019
FLS.: 926
M. Paraipaba

I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000		
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000		
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000		
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,93	1,93
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,20000000	1,81	2,17
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	4,05	20,25

TOTAL MATERIAL:

40,23

VALOR SEM ENCARGOS:

110,46

VALOR ENCARGOS (85.20%):

59,85

VALOR COM ENCARGOS:

170,31

VALOR BDI (28.87%):

49,17

VALOR COM BDI:

219,48

8.3.2. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	7,84	23,52
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	9,63	28,89
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	7,13	17,83

TOTAL MAO DE OBRA:

70,23

MATERIAL

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	42,63	0,17
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	0,85	2,55
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	0,36	1,08
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	4,50	4,50
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	1,09	2,18
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,47	1,47
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,10	8,10
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	2,26	2,26
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	6,62	2,18
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	2,39	3,59
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	4,06	2,03

TOTAL MATERIAL:

30,11

VALOR SEM ENCARGOS:

100,34

VALOR ENCARGOS (85.20%):

59,85

VALOR COM ENCARGOS:

160,19

VALOR BDI (28.87%):

45,25

VALOR COM BDI:

205,44

9.1.1. C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W (UN)

MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,84	8,62
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,76	10,73

TOTAL MAO DE OBRA:

19,35

MATERIAL

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1364	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	44,77	44,77

TOTAL MATERIAL:

44,77

VALOR SEM ENCARGOS:

64,12

VALOR ENCARGOS (85.20%):

16,50

VALOR COM ENCARGOS:

80,62

VALOR BDI (28.87%):

23,20

VALOR COM BDI:

103,90

9.1.2. C1665 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 20W (UN)

[Handwritten signatures and initials]

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

nº 2021

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

BDI: 28,87%

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

HORA

MES

REF.

12/2019

FLS.: 927

MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	7,84	8,62
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	9,76	10,73
TOTAL MAO DE OBRA:						19,35

MATERIAL

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1363	LUMINARIA FLUORESCENTE 2X20W COMPLETA COM LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	35,65	35,65
TOTAL MATERIAL:						35,65
VALOR SEM ENCARGOS:						55,00
VALOR ENCARGOS (85,20%):						16,50
VALOR COM ENCARGOS:						71,50
VALOR BDI (28,87%):						20,64
VALOR COM BDI:						92,14

9.1.3. C1678 - LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	9,76	7,81
TOTAL MAO DE OBRA:						14,08
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	8,60	8,60
I1471	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 25 ATÉ 100W	SEINFRA	UN	1,00000000	1,55	1,55
TOTAL MATERIAL:						10,15
VALOR SEM ENCARGOS:						24,23
VALOR ENCARGOS (85,20%):						12,00
VALOR COM ENCARGOS:						36,23
VALOR BDI (28,87%):						10,46
VALOR COM BDI:						46,69

9.1.4. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05
TOTAL MAO DE OBRA:						3,70
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,89	5,89
TOTAL MATERIAL:						5,89
VALOR SEM ENCARGOS:						9,59
VALOR ENCARGOS (85,20%):						3,14
VALOR COM ENCARGOS:						12,73
VALOR BDI (28,87%):						3,68
VALOR COM BDI:						16,41

9.1.5. C1496 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	7,84	2,90
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	9,76	3,61
TOTAL MAO DE OBRA:						6,51
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1259	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 1 TOMADA 2POLOS UNIV.	SEINFRA	UN	1,00000000	12,28	12,28
TOTAL MATERIAL:						12,28
VALOR SEM ENCARGOS:						18,79
VALOR ENCARGOS (85,20%):						5,55
VALOR COM ENCARGOS:						24,34
VALOR BDI (28,87%):						7,03

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA : 12/08/2019

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2019/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI:

37,37

9.1.6. C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	7,84	1,65
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	9,76	2,05

TOTAL MAO DE OBRA: 3,70

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	5,39	5,39

TOTAL MATERIAL: 5,39

VALOR SEM ENCARGOS: 9,09

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,14

VALOR COM ENCARGOS: 12,23

VALOR BDI (28.87%): 3,53

VALOR COM BDI: 15,76

9.1.7. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	7,84	0,86
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	9,76	1,07

TOTAL MAO DE OBRA: 1,93

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,12	1,14

TOTAL MATERIAL: 1,14

VALOR SEM ENCARGOS: 3,07

VALOR ENCARGOS (85.20%): 1,66

VALOR COM ENCARGOS: 4,73

VALOR BDI (28.87%): 1,37

VALOR COM BDI: 6,10

9.1.8. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	7,84	6,27

TOTAL MAO DE OBRA: 6,27

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	1,33	1,33

TOTAL MATERIAL: 1,33

VALOR SEM ENCARGOS: 7,60

VALOR ENCARGOS (85.20%): 5,35

VALOR COM ENCARGOS: 12,95

VALOR BDI (28.87%): 3,74

VALOR COM BDI: 16,69

10.1.1. C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,84	1,57
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,64	2,89

TOTAL MAO DE OBRA: 4,46

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1656	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	9,36	1,78
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,51000000	4,95	2,53

TOTAL MATERIAL: 4,31

VALOR SEM ENCARGOS: 8,77

VALOR ENCARGOS (85.20%): 3,80

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreendimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE: SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85.20% 12/2016
SINAPI 201901 COM DESONERAÇÃO 85.20% 02/2019

VERSÃO: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

NÓTA: 029

MES: 02/2019

REF: 02/2019

VALOR COM ENCARGOS: 2,57

VALOR BDI (28.87%): 3,63

VALOR COM BDI: 16,20

10.1.2. C2897 - PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	9,64	2,41
TOTAL MAO DE OBRA:						2,41
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	7,66	1,00
TOTAL MATERIAL:						1,00
VALOR SEM ENCARGOS:						3,41
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,05
VALOR COM ENCARGOS:						5,46
VALOR BDI (28.87%):						1,58
VALOR COM BDI:						7,04

10.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	7,84	1,57
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	9,64	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:						4,46
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,43	0,17
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	4,08	2,86
TOTAL MATERIAL:						3,03
VALOR SEM ENCARGOS:						7,49
VALOR ENCARGOS (85.20%):						3,80
VALOR COM ENCARGOS:						11,29
VALOR BDI (28.87%):						3,26
VALOR COM BDI:						14,55

10.1.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,43	0,11
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	9,36	1,12
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	11,36	1,93
TOTAL MATERIAL:						3,16
VALOR SEM ENCARGOS:						9,76
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,62
VALOR COM ENCARGOS:						15,38
VALOR BDI (28.87%):						4,44
VALOR COM BDI:						19,82

10.2.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	7,84	2,35
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	9,64	3,37
TOTAL MAO DE OBRA:						5,72
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials.

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA: 12/08/2019		BDI: 28,87%
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE	VERSÃO	026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 08:30
LOCAL:	CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE	SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO	REVISÃO: 02	REVISOR:
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		FLS.: 930	

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000		
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000		
					TOTAL MATERIAL:	2,88
					VALOR SEM ENCARGOS:	8,60
					VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,89
					VALOR COM ENCARGOS:	13,49
					VALOR BDI (28,87%):	3,89
					VALOR COM BDI:	17,38

10.2.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)						
MAO DE OBRA						
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,60
MATERIAL						
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	8,90	0,40
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	16,63	2,66
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	7,66	1,00
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,43	0,17
					TOTAL MATERIAL:	4,23
					VALOR SEM ENCARGOS:	10,83
					VALOR ENCARGOS (85,20%):	5,62
					VALOR COM ENCARGOS:	16,45
					VALOR BDI (28,87%):	4,75
					VALOR COM BDI:	21,20

11.1.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
MAO DE OBRA						
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,99
					VALOR SEM ENCARGOS:	4,99
					VALOR ENCARGOS (85,20%):	4,26
					VALOR COM ENCARGOS:	9,25
					VALOR BDI (28,87%):	2,67
					VALOR COM BDI:	11,92


 ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
 IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 053.500.453-26
 SÓCIO ADMINISTRADOR


 JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 46015

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreedimentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL:

CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE

DATA: 12/08/2019

FONTE

VERSÃO

SEINFRA

020.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI

2010/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO E PRÓPRIAS

HORA

MES

REF.

85,20%

48,69%

12,00%

85,20%

48,69%

02,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Engenheiro Civil
CREA 46015

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE	DATA: 12/08/2019	BDI: 28,87%
LOCAL:	CRAS - SEDE - PARAIPABA / CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2019/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Comissão Permanente de Licitação
Nº 026
FLS.: 932
PREFEITURA M. PARAIPABA

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantias/seguros	0,8000
L	Lucro	6,6400
TOTAL		7,4400

Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,2300
AC	Administração central	4,0000
R	Riscos	1,2700
TOTAL		6,5000

I	Impostos	
	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPBR (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
TOTAL		11,1500

BDI = 28,87%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR


JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Engenheiro Civil
CREA 46015



Comissão Permanente de Licitação
 2027
 FLS.: 933
 12/08/2019
 Prefeitura M. Paripatã



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA
 LOCAL: CREAS - SEDE - PARAIPABA

DATA: 12/08/2019
 FONTE: SEINFRA
 VERSÃO: 026.1 CGM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 28.87%
 HORA: 12/08/19
 MES: 08
 REF: 12/08/19

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					2.779,44
1.1	18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÊS	0,50	5.558,87	2.779,44
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.088,52
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	3,00	101,06	303,18
2.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	168,01	11,24	1.888,43
2.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	228,45	9,00	2.055,05
2.4	C1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	SEINFRA	M2	228,45	21,19	4.840,86
3		REVESTIMENTO					948,43
3.1	C3971	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIPO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	69,33	13,68	948,43
4		COBERTURA					22.607,47
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	228,45	56,91	13.001,09
4.2	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	228,45	35,88	8.196,79
	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	20,60	18,43	379,66
	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	41,20	9,94	409,53
4.5	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	SEINFRA	M	30,00	20,66	620,40
5		PINTURA					1.735,33
5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	69,33	10,48	726,58
5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	69,33	14,55	1.008,75
6		SERVIÇOS DIVERSOS					4.330,67
6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	468,18	9,25	4.330,67
VALOR ORÇAMENTO:							41.489,86
VALOR BDI TOTAL:							11.978,12
VALOR TOTAL:							53.467,98

Cinquenta e Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete reais e Noventa e Oito centavos

ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
 IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
 Francisco Rafael Almeida Mesquita
 CPF Nº 053.500.453-26
 SÓCIO ADMINISTRADOR

JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
 Engenheiro Civil
 CREA 46015

[Handwritten signatures and initials]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAIPABA/CE				DATA : 12/08/2019		BDI : 28,87%	
LOCAL:		CREAS - SEDE - PARAIPABA				FONTE SEINFRA		VERSÃO 026.1 COM DESONERACÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
						HORA 85,20%		REF. 12/2018	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela				
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.779,44	50,00	50,00	100,00				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.088,52	1.389,72	1.389,72	2.779,44				
3	REVESTIMENTO	948,43	100,00		100,00				
4	COBERTURA	22.607,47	9.088,52		9.088,52				
5	PINTURA	1.735,33	100,00		100,00				
6	SERVIÇOS DIVERSOS	4.330,67	948,43		948,43				
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	11.978,12	50,00	50,00	100,00				
			11.303,74	11.303,73	22.607,47				
			30,00	70,00	100,00				
			520,60	1.214,73	1.735,33				
				100,00	100,00				
				4.330,67	4.330,67				
			56,05	43,95	100,00				
			6.713,74	5.264,38	11.978,12				
		53.467,98	29.964,75	23.503,23	53.467,98				
			29.964,75	53.467,98					



ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR



JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Engenheiro Civil
CREA 46015



AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreendimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235



AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
 PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
 atosempreeditmentoscontato@gmail.com
 CONTATO: 85 3038.6235

[Handwritten signatures and initials]

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CREAS - SEDE - PARAIPABA

DATA: 12/08/2019 BDI: 28,87%

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 12/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1. 18590 - ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA (HxMÊS)



VALOR SEM ENCARGOS:	5.558,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5.558,87
VALOR BDI (28.87%):	1.604,85
VALOR COM BDI:	7.163,72

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	7,13	14,27
TOTAL MAO DE OBRA:						14,27
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	18,90	19,28
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	12,23	12,23
I1691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	9,37	42,17
I1725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,15000000	6,42	0,96
TOTAL MATERIAL:						74,64
VALOR SEM ENCARGOS:						88,91
VALOR ENCARGOS (85.20%):						12,15
VALOR COM ENCARGOS:						101,06
VALOR BDI (28.87%):						29,18
VALOR COM BDI:						130,24

2.2. C1054 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,07500000	9,63	0,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	7,13	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:						6,07
VALOR SEM ENCARGOS:						6,07
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,17
VALOR COM ENCARGOS:						11,24
VALOR BDI (28.87%):						3,25
VALOR COM BDI:						14,49

2.3. C1045 - DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06000000	9,63	0,58
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	7,13	4,28
TOTAL MAO DE OBRA:						4,86
VALOR SEM ENCARGOS:						4,86
VALOR ENCARGOS (85.20%):						4,14
VALOR COM ENCARGOS:						9,00
VALOR BDI (28.87%):						2,60
VALOR COM BDI:						11,60

2.4. C1052 - DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	7,84	10,19
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	9,63	1,25
TOTAL MAO DE OBRA:						11,44
VALOR SEM ENCARGOS:						11,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):						9,75

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE	DATA: 12/08/2019	BDI: 28,87%
LOCAL:	CREAS - SEDE - PARAIPABA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 85,20%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF: 12/2010



VALOR COM ENCARGOS:	21,19
VALOR BDI (28.87%):	6,12
VALOR COM BDI:	27,31

3.1. C3971 - FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm SEM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18289		SEINFRA	M2	1,00000000	13,68	13,68
TOTAL MATERIAL:						13,68
VALOR SEM ENCARGOS:						13,68
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						13,68
VALOR BDI (28.87%):						3,95
VALOR COM BDI:						17,63

4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	7,84
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,63
TOTAL MAO DE OBRA:					17,47

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	8,61
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	0,77
11824	RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	2,70
16519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	12,48
TOTAL MATERIAL:					24,56
VALOR SEM ENCARGOS:					42,03
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,88
VALOR COM ENCARGOS:					56,91
VALOR BDI (28.87%):					16,43
VALOR COM BDI:					73,34

4.2. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)


MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					18,44

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	1,74
TOTAL MATERIAL:					1,74
VALOR SEM ENCARGOS:					20,18
VALOR ENCARGOS (85.20%):					15,70
VALOR COM ENCARGOS:					35,88
VALOR BDI (28.87%):					10,36
VALOR COM BDI:					46,24

4.3. C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	9,63
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	7,13
TOTAL MAO DE OBRA:					8,38

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	0,76
TOTAL MATERIAL:					2,28





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

0032

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE	DATA: 12/06/2019	BDI: 28,87%
LOCAL:	CREAS - SEDE - PARAIPABA	FONTE	VERSAO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	M3	0,00200000	250,86	0,50
TOTAL SERVICO:					0,50
VALOR SEM ENCARGOS:					11,16
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,27
VALOR COM ENCARGOS:					18,43
VALOR BDI (28,87%):					5,32
VALOR COM BDI:					23,75



4.4. C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,30000000	9,63	2,89
I2543	SERVENTE	H	0,32000000	7,13	2,28
TOTAL MAO DE OBRA:					5,17
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,00250000	31,35	0,08
I0441	CAL HIDRATADA	KG	0,32400000	0,63	0,20
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,32400000	0,25	0,08
TOTAL MATERIAL:					0,36
VALOR SEM ENCARGOS:					5,53
VALOR ENCARGOS (85,20%):					4,41
VALOR COM ENCARGOS:					9,94
VALOR BDI (28,87%):					2,87
VALOR COM BDI:					12,81

4.5. C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,50000000	7,84	3,92
I0498	CARPINTEIRO	H	0,50000000	9,63	4,81
TOTAL MAO DE OBRA:					8,73
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1724	PREGO	KG	0,10000000	6,42	0,64
I6232	REGUA DE MADEIRA (1X10)CM	M	1,00000000	3,86	3,86
TOTAL MATERIAL:					4,50
VALOR SEM ENCARGOS:					13,23
VALOR ENCARGOS (85,20%):					7,45
VALOR COM ENCARGOS:					20,68
VALOR BDI (28,87%):					5,97
VALOR COM BDI:					26,65

5.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	7,84	1,57
I2395	PINTOR	H	0,30000000	9,64	2,89
TOTAL MAO DE OBRA:					4,46
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,31	0,12
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	3,00	2,10
TOTAL MATERIAL:					2,22
VALOR SEM ENCARGOS:					6,68
VALOR ENCARGOS (85,20%):					3,80
VALOR COM ENCARGOS:					10,48

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 - SALA 04
PÁTIO QUELUZ - FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atoempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

nº 033

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL:

CREAS - SEDE - PARAIPABA

DATA: 12/08/2019

BDI: 28,87%

FONTE

VERSÃO

HORA

MES

REF.

SEINFRA

026.1 COM DESONERAÇÃO

85,20%

12/2016

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR BDI (28,87%):

3,03

VALOR COM BDI:

13,51

5.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	7,84	2,74
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	9,64	3,86
TOTAL MAO DE OBRA:						6,60

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,31	0,08
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	6,89	0,83
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	8,36	1,42
TOTAL MATERIAL:						2,33

VALOR SEM ENCARGOS:

8,93

VALOR ENCARGOS (85,20%):

5,62

VALOR COM ENCARGOS:

14,55

VALOR BDI (28,87%):

4,20

VALOR COM BDI:

18,75

6.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,13	4,99
TOTAL MAO DE OBRA:						4,99

VALOR SEM ENCARGOS:

4,99

VALOR ENCARGOS (85,20%):

4,26

VALOR COM ENCARGOS:

9,25

VALOR BDI (28,87%):

2,67

VALOR COM BDI:

11,92



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FLS.: 940

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE

LOCAL: CREAS - SEDE - PARAIPABA

DATA: 12/08/2018 BDI: 28,87%

VERSÃO: 020.1 COM GERAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

HORA: 85,20% MES: 48,69% REF.: 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	44,9700	16,8400
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	TOTAL	15,4100	11,8600
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	TOTAL	8,0200	3,1900

Horista = 85,20%

Mensalista = 48,69%

A + B + C + D


ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR


JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Engenheiro Civil
CREA 46015

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 3066 – SALA 04
PÁTIO QUELUZ – FÁTIMA. CEP.: 60005-364, FORTALEZA / CE
atosempreedimentoscontato@gmail.com
CONTATO: 85 3038.6235



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA/CE	DATA: 12/08/2019	BDI: 28,87%
LOCAL:	CREAS - SEDE - PARAIPABA	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
			HORA: 05:26h
			REF: 12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantias/seguros	0,8000
L	Lucro	6,6400
	TOTAL	7,4400
Despesas Indiretas		
DF	Despesas financeiras	1,2300
AC	Administração central	4,0000
R	Riscos	1,2700
	TOTAL	6,5000
Impostos		
I	COFINS	3,0000
	ISS	3,0000
	PIS	0,6500
	CPBR (4,5% Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 28,87%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$


ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR


JOÃO PAULO DE SOUZA MOURÃO
Engenheiro Civil
CREA 46015

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 009.2019 - TP

Aos 02 dias do mês de agosto de 2019 procedemos a abertura da documentação do processo licitatório Tomada de Preço Nº 009.2019 - TP, que se encerra com a **FOLHA Nº. 035**. Para constar, eu Francisco Rafael Almeida Mesquita, Sócio Administrador, subscrevo e assino.



ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA - ME
Francisco Rafael Almeida Mesquita
CPF Nº 053.500.453-26
SÓCIO ADMINISTRADOR

Av. Visconde do Rio Branco, 3066 - Sala 04,
Pátio Queluz - Fátima. CEP.: 60055-364, Fortaleza/CE.
atosempreendimentoscontato@gmail.com
Contato: (85) 3038.6235

